



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศุภรุทธิ์ศิริศรีสวัสดิ์ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๗๗,๗๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศุภรุทธิ์ศิริศรีสวัสดิ์ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง แบบเลขที่ ๑๑๐๕๗
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มกราคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๑,๒๖๓,๕๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
  - ๖.๑ ประ.๔ จำนวน ๑๐ แผ่น
  - ๖.๒ ประ.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นางจิตติพร กิมาโส ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  - ๗.๒ นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
  - ๗.๓ นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - ๗.๔ นายธีรศักดิ์ เต็มแสง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางจิตติพร กิมาโส)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายธีรศักดิ์ เต็มแสง)

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 34/2568 ลงวันที่ 3 มกราคม 2568

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)					
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง รพ.ศุภศิริศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี					
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	11057	เอกสารเลขที่	-	พื้นที่อาคาร	80 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	10 แผ่น	จำนวนชั้น	2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กาญจนบุรี				ประจำเดือน	ธันวาคม 2567
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ กค 0433.2/ว 135 ลว 3 มีนาคม 2566					
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568				แจ้งราคาเมื่อเดือน	มกราคม 2568
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565						
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566						
Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %						
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคษณิต			หมายเหตุ	
		ไม่ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ย คอร.	เสาค้ำเข็มเจาะ		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	966,842	938,125			
	ราคารวมค่า Factor F 1.3068 / 1.3070	1,263,470	1,226,129			
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	0			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0	0			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,263,470	1,226,129			
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,263,500	1,226,100			
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 80 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	15,794	15,326	บาท / ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นางฐิติพร กิมาโส) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางสาวพัลลภวรรณ อารกุล) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายธีรศักดิ์ เต็มแสง) นายช่างโยธา  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)		แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง		รพ.ศุภศรีศิริสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี		เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคขนิต			
		ไม่ต่อเติม	ต่อเติม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	389,343	360,625		
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	47,159	47,159		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานหลังคา	36,905	36,905		
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	48,505	48,505		
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง	122,420	122,420		
	1.2.4 งานผิวพื้น	39,004	39,004		
	1.2.5 งานบันได และทางลาด	16,044	16,044		
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง	78,205	78,205		
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	26,690	26,690		
	1.2.8 งานทาสี	24,320	24,320		
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	4,350	4,350		
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	44,483	44,483		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)	70,145	70,145		
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	0	0		
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน	0	0		
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ	0	0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	947,572	918,855		
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	19,270	19,270		
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0	0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	19,270	19,270		

## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)		แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง		รพ.ศุภรศิริศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี		เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด			
		ไม่ต่อเติม	ต่อเติม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0		
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	966,842	938,125		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0		
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	0	0		
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0		
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0		





โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : รพ.ศุภศิริศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.1.2 งานโครงหลังคา</b>							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	16	390.65	6,250.40	0.00	0.00	6,250.40
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	20	673.37	13,467.40	0.00	0.00	13,467.40
	- C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	2	1,049.07	2,098.14	0.00	0.00	2,098.14
2	แผ่นเหล็ก							
	- ขนาด 200 x 300 x 10 มม.	แผ่น	5	110.00	550.00	0.00	0.00	550.00
	- Stiffener ขนาด 6 มม.	แผ่น	20	20.00	400.00	0.00	0.00	400.00
3	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	1,500	0.00	0.00	10.00	15,000.00	15,000.00
4	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	101	55.00	5,555.00	38.00	3,838.00	9,393.00
	<b>รวม (1.1.2)</b>				<b>28,320.94</b>		<b>18,838.00</b>	<b>47,158.94</b>
	<b>1.2 งานสถาปัตยกรรม</b>							
	<b>1.2.1 งานหลังคา</b>							
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นลอนคู่	แผ่น	155	58.00	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
2	ครอบสัน	แผ่น	10	55.00	550.00	0.00	0.00	550.00
3	ครอบตะแฉ่น	แผ่น	50	55.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
4	ครอบโค้ง 3 ทาง	แผ่น	3	55.00	165.00	0.00	0.00	165.00
5	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	236	2.50	590.00	0.00	0.00	590.00
6	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	82	0.00	0.00	50.00	4,100.00	4,100.00
7	รางน้ำตะแฉ่น	ม.	4	200.00	800.00	25.00	100.00	900.00
8	เชิงชาย,ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.	ม.	35	220.00	7,700.00	73.00	2,555.00	10,255.00
9	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันน้ำสำเร็จรูป	ม.	35	25.00	875.00	10.00	350.00	1,225.00
10	แผ่นอลูมิเนียมพอลิเอทิลีน 2 ด้าน	ตร.ม.	82	70.00	5,740.00	20.00	1,640.00	7,380.00
	<b>รวม (1.2.1)</b>				<b>28,160.00</b>		<b>8,745.00</b>	<b>36,905.00</b>
	<b>1.2.2 งานฝ้าเพดาน</b>							
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	45	345.00	15,525.00	75.00	3,375.00	18,900.00
2	ยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	6	430.00	2,580.00	75.00	450.00	3,030.00
3	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม.							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	60	360.00	21,600.00	75.00	4,500.00	26,100.00
4	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	จุด	1	475.00	475.00	0.00	0.00	475.00
	<b>รวม (1.2.2)</b>				<b>40,180.00</b>		<b>8,325.00</b>	<b>48,505.00</b>

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : รพ.ศุภศิริศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง</b>							
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	104	181.00	18,824.00	56.00	5,824.00	24,648.00
2	ก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม.	ตร.ม.	4	203.00	812.00	78.00	312.00	1,124.00
3	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	22	294.00	6,468.00	94.00	2,068.00	8,536.00
4	ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	ตร.ม.	6	607.00	3,642.00	176.00	1,056.00	4,698.00
5	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา							
	- ภายใน	ตร.ม.	85	76.00	6,460.00	87.00	7,395.00	13,855.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	180	76.00	13,680.00	95.00	17,100.00	30,780.00
6	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมอญ							
	- ภายใน	ตร.ม.	16	82.00	1,312.00	87.00	1,392.00	2,704.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	14	82.00	1,148.00	95.00	1,330.00	2,478.00
7	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	12	80.00	960.00	105.00	1,260.00	2,220.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	18	80.00	1,440.00	115.00	2,070.00	3,510.00
8	ฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับบุกระเบื้อง	ตร.ม.	22	82.00	1,804.00	74.00	1,628.00	3,432.00
9	ผิวบุกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	25	333.00	8,325.00	166.00	4,150.00	12,475.00
10	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	50	90.00	4,500.00	46.00	2,300.00	6,800.00
	- ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	ม.	24	134.00	3,216.00	81.00	1,944.00	5,160.00
	<b>รวม (1.2.3)</b>				<b>72,591.00</b>		<b>49,829.00</b>	<b>122,420.00</b>
	<b>1.2.4 งานผิวพื้น</b>							
1	ผิวบุกระเบื้องเซรามิกผิวมัน							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	40	315.00	12,600.00	158.00	6,320.00	18,920.00
2	ผิวบุกระเบื้องเซรามิกผิวด้านชนิดไม่ลื่น							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	7	330.00	2,310.00	158.00	1,106.00	3,416.00
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	20	110.00	2,200.00	87.00	1,740.00	3,940.00
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	24	105.00	2,520.00	87.00	2,088.00	4,608.00
5	บัวเชิงผนัง PVC. สูงประมาณ 0.10 ม.							
	หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	58	100.00	5,800.00	40.00	2,320.00	8,120.00
	<b>รวม (1.2.4)</b>				<b>25,430.00</b>		<b>13,574.00</b>	<b>39,004.00</b>
	<b>1.2.5 งานบันได และทางลาด</b>							
1	บันได 1							
	- ขึ้นบันไดผิวบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	14	315.00	4,410.00	158.00	2,212.00	6,622.00
	- ขานพักบันไดผิวบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	2	315.00	630.00	158.00	316.00	946.00
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้นพีวีซี 3 เส้น	ม.	16	140.00	2,240.00	42.00	672.00	2,912.00



โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : รพ.ศุภศรีศิริสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- รวบบันได ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2"x3" ลบมุม ทำสี + เหล็กแบน ขนาด 6 x 50 มม. 4 เส้น เสาคเหล็กแบน ขนาด 6 x 50 มม. ทำสีดำ ความสูง 0.90 ม.	ม.	7	650.00	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
	- ท้องบันไดผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	6	82.00	492.00	87.00	522.00	1,014.00
	รวม (1.2.5)				12,322.00		3,722.00	16,044.00
	1.2.6 งานประตู่ - หน้าต่าง							
1	งานประตู่							
	- D1	ชุด	1	9,000.00	9,000.00	1,350.00	1,350.00	10,350.00
	- D2	ชุด	3	3,655.00	10,965.00	460.00	1,380.00	12,345.00
	- D3	ชุด	2	4,255.00	8,510.00	500.00	1,000.00	9,510.00
	- D4	ชุด	1	4,745.00	4,745.00	500.00	500.00	5,245.00
	- D5	ชุด	1	2,170.00	2,170.00	340.00	340.00	2,510.00
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	1	3,600.00	3,600.00	510.00	510.00	4,110.00
	- W2	ชุด	3	2,835.00	8,505.00	350.00	1,050.00	9,555.00
	- W3	ชุด	1	3,580.00	3,580.00	350.00	350.00	3,930.00
	- W4	ชุด	2	2,520.00	5,040.00	350.00	700.00	5,740.00
	- W5	ชุด	4	1,080.00	4,320.00	230.00	920.00	5,240.00
	- W6	ชุด	1	5,400.00	5,400.00	1,880.00	1,880.00	7,280.00
	- W7	ชุด	1	2,160.00	2,160.00	230.00	230.00	2,390.00
	รวม (1.2.6)				67,995.00		10,210.00	78,205.00
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง P55000	ชุด	2	2,490.00	4,980.00	450.00	900.00	5,880.00
2	สุขภัณฑ์นั่งราบบสองชั้น ชนิดท่อลงพื้น P 11005	ชุด	2	3,700.00	7,400.00	450.00	900.00	8,300.00
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (PM600K#6R(HM))	ชุด	2	410.00	820.00	70.00	140.00	960.00
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมมวลวเปิดปิด (P97(HM)+PM1001Q56(HM))	ชุด	2	1,100.00	2,200.00	70.00	140.00	2,340.00
5	ที่ใส่กระดาษชำระ (PM7003(HM))	ชุด	2	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00
6	ราวแขวนผ้า (PM7002(HM))	ชุด	4	520.00	2,080.00	70.00	280.00	2,360.00
7	กระจากเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม.(MM004#B)	ชุด	2	875.00	1,750.00	70.00	140.00	1,890.00
8	หัวก๊อกล้างพื้น( PM1024Q28(HM))	ชุด	2	560.00	1,120.00	25.00	50.00	1,170.00
9	ที่วางสบู่ (PM7005(HM))	ชุด	2	630.00	1,260.00	70.00	140.00	1,400.00
10	STOP VALVE	ชุด	6	240.00	1,440.00	35.00	210.00	1,650.00
	รวม (1.2.7)				23,650.00		3,040.00	26,690.00

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : รพ.ศุภศรีศิริสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.2.8 งานทาสี</b>							
1	สีอมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	106	50.00	5,300.00	30.00	3,180.00	8,480.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	180	54.00	9,720.00	34.00	6,120.00	15,840.00
	<b>รวม (1.2.8)</b>				<b>15,020.00</b>		<b>9,300.00</b>	<b>24,320.00</b>
	<b>1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด</b>							
1	ม้านั่ง ค.ส.ล. ผิวขัดมัน (DE.1)	ม.	1	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
2	ระแนง (แบบขยาย DE.2)	ชุด	3	1,250.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
	<b>รวม (1.2.9)</b>				<b>4,350.00</b>		<b>0.00</b>	<b>4,350.00</b>
	<b>1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง</b>							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 1 1/2"	ม.	5	47.89	239.45	30.00	150.00	389.45
	- Dia. 1"	ม.	18	29.20	525.60	30.00	540.00	1,065.60
	- Dia. 3/4"	ม.	11	18.69	205.59	30.00	330.00	535.59
	- Dia. 1/2"	ม.	14	15.18	212.52	30.00	420.00	632.52
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1	796.00	796.00	239.00	239.00	1,035.00
1.2	BALL VALVE Dia. 3/4"	ชุด	3	340.00	1,020.00	200.00	600.00	1,620.00
1.3	GATE VALVE Dia. 1"	ชุด	2	556.00	1,112.00	200.00	400.00	1,512.00
1.3	WATER METER Dia. 1"	ชุด	1	955.00	955.00	200.00	200.00	1,155.00
1.3	FAUCET Dia. 1/2"	ชุด	1	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 6"	ม.	2	289.00	578.00	200.00	400.00	978.00
	- Dia. 4"	ม.	15	136.00	2,040.00	100.00	1,500.00	3,540.00
	- Dia. 2"	ม.	22	38.00	836.00	40.00	880.00	1,716.00
	- Dia. 1 1/2"	ม.	1	24.00	24.00	30.00	30.00	54.00
	- Dia. 1 1/4"	ม.	1	19.00	19.00	30.00	30.00	49.00
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1	2,798.00	2,798.00	839.00	839.00	3,637.00
2.2	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	2	465.00	930.00	200.00	400.00	1,330.00
2.3	AREA DRAIN Dia. 2"	ชุด	3	530.00	1,590.00	200.00	600.00	2,190.00
2.4	VENT THROUGH ROOF (VTR) Dia. 2"	ชุด	1	294.00	294.00	200.00	200.00	494.00
2.5	FLOOR CLEAN OUT Dia. 4"	ชุด	2	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : รพ.ศุภศรีศิริสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	2	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00
	- Dia. 2"	ชุด	6	450.00	2,700.00	100.00	600.00	3,300.00
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	1	11,050.00	11,050.00	3,700.00	3,700.00	14,750.00
	รวม (1.3)				31,175.16		13,308.00	44,483.16
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)							
1	ดวงโคม							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 7W ขั้ว E27							
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 700 LM (D1)	ชุด	17	405.00	6,885.00	115.00	1,955.00	8,840.00
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 9W ขั้ว E27							
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 900 LM (D2)	ชุด	6	425.00	2,550.00	115.00	690.00	3,240.00
	- ดวงโคมชาลาเปา ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว หลอด LED ขนาดไม่เกิน 24W ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,350 LM (D3)	ชุด	4	750.00	3,000.00	115.00	460.00	3,460.00
	- โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 9W. ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 LM (B2)	ชุด	4	540.00	2,160.00	115.00	460.00	2,620.00
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง หลอด LED ขนาด 5W. ขั้ว E27							
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 500 LM	ชุด	2	600.00	1,200.00	165.00	330.00	1,530.00
2	สวิทช์ไฟฟ้าฝังผนัง							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	6	70.00	420.00	80.00	480.00	900.00
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	2	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	ชุด	2	130.00	260.00	100.00	200.00	460.00
	- สวิทช์สองทาง S2	ชุด	2	95.00	190.00	85.00	170.00	360.00
	- สวิทช์สองทาง 2S2	ชุด	2	140.00	280.00	90.00	180.00	460.00
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	13	180.00	2,340.00	90.00	1,170.00	3,510.00
	- JUNCTION BOX	ชุด	4	50.00	200.00	90.00	360.00	560.00
4	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	60	21.00	1,260.00	12.00	720.00	1,980.00
	- IEC01 ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	385	13.00	5,005.00	10.00	3,850.00	8,855.00
	- IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	480	12.14	5,827.20	7.00	3,360.00	9,187.20
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	2,418.44	2,418.44	0.00	0.00	2,418.44
5	ท่อร้อยสาย							
	- EMT Dia. 3/4"	ม.	15	45.00	675.00	24.00	360.00	1,035.00
	- EMT Dia. 1/2"	ม.	270	31.00	8,370.00	22.00	5,940.00	14,310.00

