




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเจ้าคุณพิบูลย์พนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๔๗๖,๖๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน ๑ หลัง ตามแบบมาตรฐานของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที่ ๑๐๔๐๔
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ วงเงิน ๙,๓๗๑,๙๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๑๕ แผ่น
 - ๖.๒ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางฐิติพร กิมาโส ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 - ๗.๒ นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 - ๗.๓ นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๗.๔ นายธีรศักดิ์ เต็มแสง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางฐิติพร กิมาโส)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธีรศักดิ์ เต็มแสง)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 489/2568 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง รพ.เจ้าคุณไพฑูริย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 10404+ก.72 / ส.ค. / 66 เอกสารเลขที่ - พื้นที่อาคาร 480 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 15 แผ่น จำนวนชั้น 1 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กาญจนบุรี ประจำเดือน มกราคม 2568
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ กค 0433.2/ว 135 ลว 3 มีนาคม 2566
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 <input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2568

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้างฐานราคขนิต			หมายเหตุ
		ไม่ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ย คอรั	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	6,452,687	6,567,740	6,748,147	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3003 / 1.3001 / 1.2999	8,390,429	8,538,719	8,771,916	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	560,700	560,700	560,700	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	599,949	599,949	599,949	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0	0	0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		8,990,378	9,138,668	9,371,865	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		8,990,400	9,138,700	9,371,900	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 480 ตร.ม. เฉลี่ยราคา	18,730	19,039	19,525	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง



(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางจิตติพร กิมาโส) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีรศักดิ์ เต็มแสง) นายช่างโยธา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)		แบบเลขที่	10404+ก.72 / ส.ค. / 66	
สถานที่ก่อสร้าง		รพ.เจ้าคุณไพบุลย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี		เอกสารเลขที่	-	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก			หมายเหตุ	
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)					
1	กลุ่มงานที่ 1					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี					
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม					
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม)	2,773,043				
	1.1.2 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.)		2,888,096			
	1.1.3 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากเสาเข็มเจาะ)			3,068,503		
	1.1.4 งานโครงหลังคา	268,877	268,877	268,877		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม					
	1.2.1 งานหลังคา	101,751	101,751	101,751		
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	300,150	300,150	300,150		
	1.2.3 งานผนัง - ผิวฉนวน	337,023	337,023	337,023		
	1.2.4 งานผิวพื้น	401,630	401,630	401,630		
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง	399,530	399,530	399,530		
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์	30,049	30,049	30,049		
	1.2.7 งานทาสี	104,635	104,635	104,635		
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด	179,720	179,720	179,720		
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	233,423	233,423	233,423		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร					
	1.4.1 ระบบไฟฟ้า	293,076	293,076	293,076		
	1.4.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบสายดิน	67,142	67,142	67,142		
	1.4.3 ระบบโทรศัพท์	33,640	33,640	33,640		
	1.4.4 ระบบคอมพิวเตอร์	20,128	20,128	20,128		
	1.4.5 ระบบป้องกันอัคคีภัย	65,150	65,150	65,150		
	1.4.6 ระบบเรียกพยาบาล	67,155	67,155	67,155		
	1.4.7 ระบบเสียงประกาศ	50,966	50,966	50,966		
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	275,804	275,804	275,804		
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน	0	0	0		
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ					
	1.7.1 ระบบก๊าซทางการแพทย์	296,195	296,195	296,195		
	 ประธานกรรมการ					
	 รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	6,299,087	6,414,140	6,594,547		

โครงการก่อสร้าง	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)			แบบเลขที่	10404+ก.72 / ส.ค. / 66	
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.เจ้าคุณโพนลย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี			เอกสารเลขที่	-	
ผู้ประมาณราคา	คณะทำงานกองแบบแผน	วันที่ประมาณราคา	อันวาคม 2567	พื้นที่อาคาร	480	ตร.ม.
ผู้รับราคา	คณะทำงานจัดทำราคา	วันที่ปรับราคา	กุมภาพันธ์ 2568	จำนวนชั้น	1	ชั้น

[illegible]

ราคากลาง 68-10404 รพ.เจ้าคุณโพนาลัยพนมทวน

[illegible]



โครงการก่อสร้าง อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10404+ก.72 / ส.ค. / 66

สถานที่ก่อสร้าง รพ.เจ้าคุณไพฑูรย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.4 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. น้หนัก 6.76 กก./ม.	ท่อน	57	1,350.00	76,950.00	0.00	0.00	76,950.00
	- C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. น้หนัก 6.13 กก./ม.	ท่อน	26	925.23	24,055.98	0.00	0.00	24,055.98
	- C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. น้หนัก 5.50 กก./ม.	ท่อน	42	904.21	37,976.82	0.00	0.00	37,976.82
	- C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. น้หนัก 3.25 กก./ม.	ท่อน	65	390.65	25,392.25	0.00	0.00	25,392.25
2	แผ่นเหล็ก							
	- ขนาด 150 x 150 x 6 มม. พร้อม 4-DB12 x 0.35 ม.	ชุด	22	120.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
3	J-Bolts Dia. 12 มม. ยาว 0.25 ม.	ชุด	36	10.00	360.00	0.00	0.00	360.00
4	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	5,922	0.00	0.00	10.00	59,220.00	59,220.00
5	ทาสีโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	522	46.00	24,012.00	35.00	18,270.00	42,282.00
	รวม 1.1.4				191,387.05		77,490.00	268,877.05
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่สี 0.5 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	แผ่น	816	48.60	39,657.60	0.00	0.00	39,657.60
2	ครอบปรับมุม , ครอบตะเข้	คู่	80	82.00	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	976	3.00	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
4	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	126	0.00	0.00	50.00	6,300.00	6,300.00
5	ชุดแผ่นปิดลอนสำเร็จรูป ขนาด 0.15 ม.	ม.	72	95.00	6,840.00	45.00	3,240.00	10,080.00
6	แผ่นอลูมิเนียมฟลอยด์ชนิดพอลัส 2 ด้าน	ตร.ม.	345	85.00	29,325.00	20.00	6,900.00	36,225.00
	รวม 1.2.1				85,310.60		16,440.00	101,750.60
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าเพดานยิบฉั้มบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 0.40x1.20 ม.	ตร.ม.	298	280.00	83,440.00	75.00	22,350.00	105,790.00
2	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 8 มม.							
	โครงเคร่าอลูมิเนียมโอดซ์ทึบบาร์ ขนาด 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	27	290.00	7,830.00	52.00	1,404.00	9,234.00
3	ฝ้าอลูมิเนียมตัว C อบสีตีขัด	ตร.ม.	86	1,450.00	124,700.00	0.00	0.00	124,700.00
4	ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	264	80.00	21,120.00	94.00	24,816.00	45,936.00
5	บัวทับแนวฝ้า พีวีซี ขนาด 50 มม. หนา 8 มม.	ม.	161	50.00	8,050.00	40.00	6,440.00	14,490.00
	รวม 1.2.2				245,140.00		55,010.00	300,150.00
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐมวลูญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	321	246.40	79,094.40	89.00	28,569.00	107,663.40
2	ก่ออิฐมวลูญเต็มแผ่น	ตร.ม.	1	492.00	492.00	176.00	176.00	668.00
3	ผิวฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	426	60.00	25,560.00	87.00	37,062.00	62,622.00
4	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	350	70.00	24,500.00	105.00	36,750.00	61,250.00
5	ก่อบล็อกกันฝน ระบายอากาศ ขนาด 19 x 19 ซม.	ตร.ม.	2	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00
6	ผิวกรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	170	285.00	50,160.00	166.00	29,216.00	79,376.00


 วิศวกร

 สถาปนิก

โครงการก่อสร้าง อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10404+ก.72 / ส.ค. / 66

สถานที่ก่อสร้าง รพ.เจ้าคุณโพนาลัยพนมทวน จ.กาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	244	55.00	13,420.00	46.00	11,224.00	24,644.00
	รวม 1.2.3				193,826.40		143,197.00	337,023.40
	1.2.4 งานฉาบพื้น							
1	ฉาบหินขัดกับที่เม็ดหินเบอร์ 3 ผึงเส้นพีวีซี	ตร.ม.	399	365.00	145,635.00	161.00	64,239.00	209,874.00
2	ฉาบปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" ขอบทรายล้าง	ตร.ม.	78	177.57	13,850.46	201.00	15,678.00	29,528.46
3	ฉาบหินล้าง หรือทรายล้าง ตีเส้นลายก้างปลา	ตร.ม.	126	280.00	35,280.00	149.00	18,774.00	54,054.00
4	ฉาบขัดหยาบ (ทางเท้า)	ตร.ม.	78	85.00	6,630.00	64.00	4,992.00	11,622.00
5	ฉาบขัดมัน	ตร.ม.	341	90.00	30,690.00	87.00	29,667.00	60,357.00
6	ฉาบปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	15	315.00	4,725.00	158.00	2,370.00	7,095.00
7	บัวเชิงผนัง PVC. ขนาด 4" หนา 9 มม.	ม.	144	110.00	15,840.00	40.00	5,760.00	21,600.00
8	บัวเชิงผนังหินล้าง	ม.	50	80.00	4,000.00	70.00	3,500.00	7,500.00
	รวม 1.2.4				256,650.46		144,980.00	401,630.46
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง							
	ประตู							
1	ป 2-2g	ชุด	1	12,700.00	12,700.00	1,500.00	1,500.00	14,200.00
2	ป 2-4g	ชุด	1	11,000.00	11,000.00	1,100.00	1,100.00	12,100.00
3	ป 4-3b	ชุด	1	22,500.00	22,500.00	2,650.00	2,650.00	25,150.00
4	ป 5-1g	ชุด	1	6,900.00	6,900.00	1,000.00	1,000.00	7,900.00
5	ป 6g	ชุด	1	6,500.00	6,500.00	900.00	900.00	7,400.00
6	ป 6-1g	ชุด	2	6,550.00	13,100.00	900.00	1,800.00	14,900.00
7	ป 9g	ชุด	2	20,800.00	41,600.00	2,660.00	5,320.00	46,920.00
8	ป 11-1f	ชุด	1	11,200.00	11,200.00	1,560.00	1,560.00	12,760.00
9	ป 11-1g	ชุด	1	11,000.00	11,000.00	1,540.00	1,540.00	12,540.00
10	ป 11-4g	ชุด	1	15,350.00	15,350.00	1,400.00	1,400.00	16,750.00
11	ป 13g	ชุด	2	3,900.00	7,800.00	450.00	900.00	8,700.00
	งานหน้าต่าง							
12	น Agk	ชุด	9	9,200.00	82,800.00	1,250.00	11,250.00	94,050.00
13	น f	ชุด	14	2,100.00	29,400.00	290.00	4,060.00	33,460.00
14	น g	ชุด	34	2,250.00	76,500.00	300.00	10,200.00	86,700.00
15	ช่องลอดใต้อาคาร	ชุด	5	1,200.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	รวม 1.2.5				354,350.00		45,180.00	399,530.00
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์							
1	โถส้วมนั่งราบ เคลือบขาวพร้อมถังพักน้ำแบบหม้อน้ำ	ชุด	2	4,290.00	8,580.00	450.00	900.00	9,480.00
2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง ก๊อกน้ำแบบก้านปิด	ชุด	2	2,590.00	5,180.00	450.00	900.00	6,080.00
3	ชั้นวางของ เคลือบขาว	ชุด	2	186.92	373.84	120.00	240.00	613.84
4	กระจกเงาอย่างดี กรอบอลูมิเนียม	ชุด	2	340.00	680.00	70.00	140.00	820.00
5	ที่ใส่กระดาษชำระ เคลือบขาว	ชุด	2	290.00	580.00	120.00	240.00	820.00

กรรมการ

กรรมการ

ราคากลาง 68-10404 รพ.เจ้าคุณโพนาลัยพนมทวน





כרפגכררררררר אכררררררררררררררררר (כרפגכררררררררררררררררר)

ברררררררר 10404+ג.72 / ס.כ. / 66

סכרררררררררר ררר.ררררררררררררררררררר ג.גכרררררררר

אכרררררררר -

לרררר	ררררר	חנר	גכררר	כררררר		כרררררר		ררררר
				כרררר	רררר	כרררר	רררר	
6	ררררררר	כר	2	500.00	1,000.00	130.00	260.00	1,260.00
7	ררררררר	כר	2	2,070.00	4,140.00	170.00	340.00	4,480.00
8	גכררררררררר	כר	4	665.00	2,660.00	25.00	100.00	2,760.00
9	סכררררר	כר	2	380.00	760.00	35.00	70.00	830.00
10	רררררררר סכררר ררררר L	כר	1	2,800.00	2,800.00	105.00	105.00	2,905.00
	ררר 1.2.6				26,753.84		3,295.00	30,048.84
	1.2.7 גכרררר							
1	רררררררררררררררר							
	- ררררר	כר.מ.	587	46.00	27,002.00	30.00	17,610.00	44,612.00
	- רררר	כר.מ.	773	46.00	35,558.00	30.00	23,190.00	58,748.00
2	סכררר	כר.מ.	15	47.00	705.00	38.00	570.00	1,275.00
	ררר 1.2.7				63,265.00		41,370.00	104,635.00
	1.2.8 גכררררר							
1	ררררררררררררררר (ררר 1)	מ.	50	650.00	32,500.00	220.00	11,000.00	43,500.00
2	ררררררררררררררר (ררר 3)	מ.	15	1,500.00	22,500.00	540.00	8,100.00	30,600.00
3	ררררררר ררררררר חכרר 1 3/4"x4" x 0.30 מ.	רר	96	85.00	8,160.00	15.00	1,440.00	9,600.00
4	רררררררר	מ.	34	600.00	20,400.00	80.00	2,720.00	23,120.00
5	גכררררררררררררררר	כר.מ.	54	1,350.00	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00
	ררר 1.2.8				156,460.00		23,260.00	179,720.00
	1.3 גכררררררררר ללרררר							
1	ררררר							
1.1	ררררררר PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 1/2"	מ.	64	15.19	972.16	30.00	1,920.00	2,892.16
	- Dia. 3/4"	מ.	36	18.69	672.84	30.00	1,080.00	1,752.84
	- Dia. 1"	מ.	12	28.03	336.36	30.00	360.00	696.36
	- Dia. 1 1/2"	מ.	12	47.90	574.80	30.00	360.00	934.80
	- אררררררררררררר, Support, ררר, רררר	רר	1	2,044.93	2,044.93	613.48	613.48	2,658.41
1.2	רררררר PPR-80							
	- Dia. 1/2"	מ.	8	54.00	432.00	30.00	240.00	672.00
	- אררררררררררררר, Support, Support	רר	1	345.60	345.60	103.68	103.68	449.28
1.3	כרררררררר							
	- Dia. 1/2"	מ.	8	88.00	704.00	30.00	240.00	944.00
	- אררררררררררררר, Support, Support	רר	1	563.00	563.00	169.00	169.00	732.00
1.4	STOP VALVE	כר	10	360.00	3,600.00	50.00	500.00	4,100.00
1.5	BALL VALVE							
	- Dia. 3/4"		2	340.00	680.00	150.00	300.00	980.00
	- Dia. 1 1/2"		1	845.00	845.00	300.00	300.00	1,145.00

 פררררר
 גכררר
 גכררר
 גכררר

แบบเลขที่ 10404+ก.72 / ส.ค. / 66

เอกสารเลขที่ -

ราคากลาง 68-10404 รพ.เจ้าคุณโพนบูลย์พนมทวน

ราคากลาง 68-10404 รพ.เจ้าคุณโพนบูลย์พนมทวน

תוכנית תכנון תכנון תשתית ותשתית (תכנון תשתית תשתית)

מספר תכנית 10404+ג.72 / ס.כ. / 66

תשתית תכנון תכנון תשתית ותשתית תכנון תשתית

מספר תכנית -

מספר	תיאור	יחיד	כמות	מחיר		מחיר		סה"כ
				מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	
	1.4 תשתית חשמל ותשתית							
	1.4.1 תשתית חשמל							
1	תשתית חשמל							
1.1	LED (T8) 2 x 18 W. תשתית תשתית תשתית	מ	40	1,400.00	56,000.00	150.00	6,000.00	62,000.00
1.2	LED (T8) 1 x 18 W.	מ	3	645.00	1,935.00	115.00	345.00	2,280.00
1.3	LED (T8) 1 x 9 W.	מ	1	540.00	540.00	115.00	115.00	655.00
1.4	LED (BLUB) 1 x 5 W. תשתית תשתית	מ	2	375.00	750.00	115.00	230.00	980.00
1.5	LED (BLUB) 1 x 9 W. תשתית תשתית	מ	10	425.00	4,250.00	115.00	1,150.00	5,400.00
1.6	LED (BLUB) 1 x 7 W. תשתית תשתית	מ	8	405.00	3,240.00	115.00	920.00	4,160.00
1.7	LED (BLUB) 1 x 7 W. תשתית תשתית	מ	12	600.00	7,200.00	165.00	1,980.00	9,180.00
1.8	LED (BLUB) 1 x 7 W. תשתית תשתית	מ	2	2,100.00	4,200.00	150.00	300.00	4,500.00
1.9	LED 2 x 9 W. תשתית תשתית	מ	5	2,000.00	10,000.00	200.00	1,000.00	11,000.00
2	תשתית חשמל ותשתית							
2.1	תשתית חשמל 1 way switch 1 Gang / cover plate	מ	7	70.00	490.00	80.00	560.00	1,050.00
2.2	תשתית חשמל 1 way switch 2 Gang / cover plate	מ	1	100.00	100.00	90.00	90.00	190.00
2.3	תשתית חשמל תשתית SB1	מ	1	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00
2.4	תשתית חשמל תשתית 8SF	מ	1	450.00	450.00	200.00	200.00	650.00
2.5	תשתית חשמל תשתית תשתית 16A, 250 VA	מ	10	130.00	1,300.00	90.00	900.00	2,200.00
2.6	תשתית חשמל תשתית תשתית 16A, 250VA	מ	72	180.00	12,960.00	90.00	6,480.00	19,440.00
2.7	תשתית חשמל תשתית תשתית 16A, 250VA (תשתית תשתית)	מ	2	1,640.00	3,280.00	265.00	530.00	3,810.00
2.8	תשתית חשמל תשתית תשתית 16A, 250VA (תשתית תשתית)	מ	1	980.00	980.00	90.00	90.00	1,070.00
3	תשתית חשמל תשתית							
3.1	תשתית חשמל תשתית							
	LC1" 42CKT MAIN CB 80AT / 100AF.>25kA	מ	1	13,065.00	13,065.00	800.00	800.00	13,865.00
	- CB.1P 10AT.	מ	9	135.00	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
	- CB.1P 16AT.	מ	18	130.00	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	- CB.3P 30AT.	מ	4	1,140.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
3.2	NON FUSE SAFETY SWITCH 3P 30 A.							
	WEATHER PROOF TYPE	מ	4	4,000.00	16,000.00	110.00	440.00	16,440.00
3.3	תשתית חשמל ותשתית	מ	1	1,800.00	1,800.00	500.00	500.00	2,300.00
4	תשתית חשמל ותשתית							
4.1	תשתית חשמל							
	- 50 Sq.mm. IEC01	מ.	140	164.00	22,960.00	40.00	5,600.00	28,560.00
	- 16 Sq.mm. IEC01	מ.	16	55.00	880.00	20.00	320.00	1,200.00
	- 6 Sq.mm. IEC01	מ.	256	21.00	5,376.00	12.00	3,072.00	8,448.00
	- 4 Sq.mm. IEC01	מ.	709	13.00	9,217.00	10.00	7,090.00	16,307.00
	- 2.5 Sq.mm. IEC01	מ.	801	12.14	9,724.14	7.00	5,607.00	15,331.14
	- 1.5 Sq.mm. IEC01	מ.	253	7.47	1,889.91	5.00	1,265.00	3,154.91
	- תשתית חשמל	מ	1	4,636.00	4,636.00	0.00	0.00	4,636.00
4.2	תשתית חשמל							
	- תשתית חשמל 2"	מ.	34	136.00	4,624.00	42.00	1,428.00	6,052.00
	- תשתית חשמל 1"	מ.	64	60.00	3,840.00	28.00	1,792.00	5,632.00
	- תשתית חשמל 1/2"	מ.	571	26.00	14,846.00	22.00	12,562.00	27,408.00




โครงการก่อสร้าง อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10404+ก.72 / ส.ค. / 66

สถานที่ก่อสร้าง รพ.เจ้าคุณโพนาลัยพนมทวน จ.กาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4.3	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1	4,662.00	4,662.00	1,000.00	1,000.00	5,662.00
	รวม 1.4.1				230,510.05		62,566.00	293,076.05
	1.4.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบสายดิน							
1	หัวล่อฟ้า สูง 0.60m	ชุด	1	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00
2	BC 1 X 70 Sq.mm	ม.	110	260.00	28,600.00	45.00	4,950.00	33,550.00
3	ท่อ PVC ขนาด 3/4"	ม.	16	14.00	224.00	23.00	368.00	592.00
4	EXOTHERMO WELDING	เหมา	1	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00
5	GROUND ROD ขนาด 5/8"LONG 3.00M	ชุด	15	1,500.00	22,500.00	200.00	3,000.00	25,500.00
6	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00
	รวม 1.4.2				57,324.00		9,818.00	67,142.00
	1.4.3 ระบบโทรศัพท์							
1	ตู้เมนโทรศัพท์ TC1 2 x 20 Pair	ชุด	1	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00
2	PABX	ชุด	1	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3	เด้ารับโทรศัพท์ RJ11	ชุด	7	200.00	1,400.00	90.00	630.00	2,030.00
4	เด้ารับโทรศัพท์ RJ12 (แบบฝังพื้น)	ชุด	2	1,640.00	3,280.00	265.00	530.00	3,810.00
5	สายโทรศัพท์ขนาด 10P TPEV, 0.65 Sqmm.	ม.	40	44.00	1,760.00	16.00	640.00	2,400.00
6	สายโทรศัพท์ขนาด 4C TIEV, 0.65 Sqmm.	ม.	152	10.00	1,520.00	6.00	912.00	2,432.00
7	ท่อ EMT ขนาด 1 1/2"	ม.	38	106.00	4,028.00	38.00	1,444.00	5,472.00
8	ท่อ EMT ขนาด 1/2"	ม.	152	26.00	3,952.00	22.00	3,344.00	7,296.00
9	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00
	รวม 1.4.3				23,940.00		9,700.00	33,640.00
	1.4.4 ระบบคอมพิวเตอร์							
1	RACK19" FLOOR MOUNT 6U	ชุด	1	3,350.00	3,350.00	1,000.00	1,000.00	4,350.00
2	เด้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 (CAT6)	ชุด	5	250.00	1,250.00	100.00	500.00	1,750.00
3	เด้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45แบบฝังพื้น (CAT6)	ชุด	2	1,885.00	3,770.00	265.00	530.00	4,300.00
4	สายคอมพิวเตอร์ UTP CAT 6	ม.	112	15.00	1,680.00	6.00	672.00	2,352.00
5	ท่อ EMT ขนาด 1/2"	ม.	112	26.00	2,912.00	22.00	2,464.00	5,376.00
6	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00
	รวม 1.4.4				14,462.00		5,666.00	20,128.00
	1.4.5 ระบบป้องกันอัคคีภัย							
1	ตู้ FIRE ALARM CONTROL PANEL	ชุด	1	25,000.00	25,000.00	1,000.00	1,000.00	26,000.00
2	Smoke Detector	ชุด	7	2,000.00	14,000.00	90.00	630.00	14,630.00
3	Heat Detector	ชุด	4	720.00	2,880.00	90.00	360.00	3,240.00
4	Bell	ชุด	3	750.00	2,250.00	90.00	270.00	2,520.00
5	Manual	ชุด	3	1,450.00	4,350.00	90.00	270.00	4,620.00

 วิศวกร
 สถาปนิก
 วิศวกร

โครงการก่อสร้าง อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
สถานที่ก่อสร้าง รพ.เจ้าคุณโพนุลย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี

แบบเลขที่ 10404+ก.72 / ส.ค. / 66

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6	สายไฟฟ้าขนาด 2.5 Sqmm.FR.	ม.	80	30.00	2,400.00	10.00	800.00	3,200.00
7	สายไฟฟ้าขนาด 1.5 Sqmm.TH.W.	ม.	198	5.00	990.00	5.00	990.00	1,980.00
8	ท่อ EMT ขนาด 1/2"	ม.	145	26.00	3,770.00	22.00	3,190.00	6,960.00
9	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00
	รวม 1.4.5				57,140.00		8,010.00	65,150.00
	1.4.6 ระบบเรียกพยาบาล							
1	MASTER CONTROL NURSE STATION	ชุด	1	50,000.00	50,000.00	2,000.00	2,000.00	52,000.00
2	EMERGENCY PULL CARD W/MIC&SPEAKER	ชุด	3	2,405.00	7,215.00	100.00	300.00	7,515.00
3	สาย 2P-TIEV,0.65mm	ม.	120	10.00	1,200.00	6.00	720.00	1,920.00
4	ท่อ EMT ขนาด 1/2"	ม.	40	26.00	1,040.00	22.00	880.00	1,920.00
5	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1	3,000.00	3,000.00	800.00	800.00	3,800.00
	รวม 1.4.6				62,455.00		4,700.00	67,155.00
	1.4.7 ระบบเสียงประกาศ							
1	4 INPUT AMPLIFIER MIXER 60W	ชุด	1	15,000.00	15,000.00	100.00	100.00	15,100.00
2	PAGING MIC	ชุด	1	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00
3	6W LOUD SPEAKER	ชุด	11	1,000.00	11,000.00	100.00	1,100.00	12,100.00
4	VOLUME CONTROL	ชุด	1	1,400.00	1,400.00	90.00	90.00	1,490.00
5	สาย 3C-2.5Sq.mm VCT	ม.	95	57.00	5,415.00	11.00	1,045.00	6,460.00
6	ท่อ EMT ขนาด 1 1/4"	ม.	92	91.00	8,372.00	32.00	2,944.00	11,316.00
7	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1	2,500.00	2,500.00	700.00	700.00	3,200.00
	รวม 1.4.7				44,887.00		6,079.00	50,966.00
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							
1	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน							
1.1	FAN COIL UNIT							
	- AHU/CU-1ขนาด 72000 BTU	ชุด	3	0.00	0.00	3,600.00	10,800.00	10,800.00
	- FCU/CDU-1-4 ขนาด 36000 BTU.	ชุด	1	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.2	SUPPORT & HANGER และ							
	- อุปกรณ์กันการสั่นสะเทือน	เหมา	1	14,700.00	14,700.00	3,700.00	3,700.00	18,400.00
2	พัดลมระบายอากาศ							
2.1	CEILING CASSET TYPE							
	- EF-7	ชุด	2	3,280.00	6,560.00	650.00	1,300.00	7,860.00
2.2	PROPELLER TYPE							
	- EF-1	ชุด	1	800.00	800.00	400.00	400.00	1,200.00
	- EF-2 To 4	ชุด	3	800.00	2,400.00	400.00	1,200.00	3,600.00
	- EF-5-6	ชุด	1	800.00	800.00	400.00	400.00	1,200.00
2.3	SUPPORT & HANGER และ อุปกรณ์กันการสั่นสะเทือน	เหมา	1	1,100.00	1,100.00	300.00	300.00	1,400.00

ราคากลาง 68-10404 รพ.เจ้าคุณโพนาลัยพนมทวน

โครงการก่อสร้าง อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10404+ก.72 / ส.ค. / 66

สถานที่ก่อสร้าง รพ.เจ้าคุณไพฑูริย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน							
	- ไม่มีรายการก่อสร้าง							
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ							
	1.7.1 ระบบก๊าซทางการแพทย์							
1	ระบบท่อจ่ายก๊าซ							
1.1	ท่อทองแดงมาตรฐาน ASTM B-88							
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8"	ม.	57	117.00	6,669.00	30.00	1,710.00	8,379.00
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	ม.	152	167.00	25,384.00	50.00	7,600.00	32,984.00
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	ม.	85	269.00	22,865.00	80.00	6,800.00	29,665.00
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	ม.	21	384.00	8,064.00	150.00	3,150.00	11,214.00
1.2	ข้อต่อ	เหมา	1	25,193.00	25,193.00	7,558.00	7,558.00	32,751.00
1.3	SUPPORT & HANGER	เหมา	1	6,298.00	6,298.00	1,889.00	1,889.00	8,187.00
2	วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบ							
2.1	ZONE VALVE							
	- 3-GAS 1/2", 1/2", 3/4"	ชุด	1	16,555.00	16,555.00	350.00	350.00	16,905.00
2.2	LOCAL ALARM-3 GAS	ชุด	1	71,610.00	71,610.00	3,000.00	3,000.00	74,610.00
3	ชุดหัวจ่ายก๊าซ							
3.1	OXEGEN OUTLET	ชุด	6	2,800.00	16,800.00	100.00	600.00	17,400.00
3.2	COMPRESS AIR OUTLET	ชุด	6	2,800.00	16,800.00	100.00	600.00	17,400.00
3.3	VACCUUM OUTLET	ชุด	12	2,800.00	33,600.00	100.00	1,200.00	34,800.00
3.4	WALL SLIDE	ชุด	6	400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
3.5	อุปกรณ์ประกอบ	ชุด	1	7,500.00	7,500.00	2,000.00	2,000.00	9,500.00
	รวม 1.7.1				259,738.00		36,457.00	296,195.00
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							
1	F1C เคา์เตอร์ทำงานพยาบาล ขนาด 0.60x3.15x0.90 ม.	ชุด	1	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
2	F2 ตู้พื้น ขนาด 0.60x1.00x0.80 ม.	ชุด	1	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3	F2 ตู้พื้น ขนาด 0.60x2.70x0.80 ม.	ชุด	1	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
4	F2 ตู้พื้น ขนาด 0.60x1.60x0.80 ม.	ชุด	1	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5	F2C ตู้พื้น+อ่างสแตนเลส ขนาด 0.60x2.50x0.80 ม.	ชุด	1	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
6	F2C ตู้แขวน ขนาด 0.34x2.50x0.60 ม.	ชุด	1	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
7	F2C ตู้พื้น+อ่างสแตนเลส ขนาด 0.60x1.50x0.80 ม.	ชุด	1	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8	F2C ตู้แขวน ขนาด 0.34x2.50x0.60 ม.	ชุด	1	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
9	F3A แท่น ค.ส.ล.+อ่างเคลือบขาว ขนาด 0.60x2.40x2.00 ม.	ชุด	1	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
10	F4 ตู้สูง ขนาด 0.60x2.02x2.00 ม.	ชุด	1	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
	รวม 2.1				153,600.00		0.00	153,600.00

งบประมาณ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

[illegible]