





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารและขยายพื้นที่ โรงพยาบาลทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๑ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - ก่อสร้างปรับปรุงอาคารและขยายพื้นที่ โรงพยาบาลทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๑ รายการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ วงเงิน ๒,๔๑๔,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
  - ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๗ แผ่น
  - ๖.๒ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นางฐิติพร กิมาโส ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  - ๗.๒ นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
  - ๗.๓ นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - ๗.๔ นายธีรศักดิ์ เต็มแสง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางฐิติพร กิมาโส)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายธีรศักดิ์ เต็มแสง)

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 652/2568 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและขยายพื้นที่ โรงพยาบาลทองผาภูมิ				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 086701	เอกสารเลขที่ -	พื้นที่อาคาร 110	ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 7	แผ่น	จำนวนชั้น 1	ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กาญจนบุรี	ประจำเดือน	มกราคม	2568	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ กค 0433.2/ว 135 ลว 3 มีนาคม 2566				
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568	แจ้งราคาเมื่อเดือน	กุมภาพันธ์	2568	

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคขนิด		หมายเหตุ
		เสาเข็มตอก	ไม่ตอกเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	1,740,824.87		
	ราคารวมค่า Factor F 1.3055	2,272,646.87		สรุป ปร.5 ก
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	132,350.00		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	141,614.50		สรุป ปร.5 ข
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0.00		สรุป ปร.4 พ
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		2,414,261.37		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		2,414,000.00		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 110 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	21,945	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นางฐิติพร กิมาโส) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายธีรศักดิ์ เต็มแสง) นายช่างโยธา  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงอาคารและขยายพื้นที่ โรงพยาบาลทองผาภูมิ	แบบเลขที่	086701	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	เอกสารเลขที่	-	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด		หมายเหตุ	
		เสาเข็มตอก	ไม่ตอกเสาเข็ม		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งานรื้อถอน	5,600.00			
	1.1.2 งานโครงสร้างฐานราก	175,041.37			
	1.1.3 งานโครงสร้างทั่วไป	328,407.10			
	1.1.4 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	116,210.00			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานหลังคา	115,990.00			
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	78,800.00			
	1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น	48,150.00			
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง	278,887.00			
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง - วงกบ	175,060.00			
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์	163,480.00			
	1.2.7 งานทาสี	44,350.00			
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด	34,000.00			
	1.2.9 งานระบบประปา - สุขาภิบาล	19,500.00			
	1.3 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				
	1.3.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	147,919.40			
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ				
	1.5.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	9,430.00			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,740,824.87			
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	0.00			
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0.00			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0.00			

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารและขยายพื้นที่ โรงพยาบาลทองผาภูมิ	แบบเลขที่	086701	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	เอกสารเลขที่	-	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด		หมายเหตุ
		เสาเข็มตอก	ไม่ตอกเสาเข็ม	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	0.00		
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,740,824.87		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	132,350.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 2	132,350.00		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0.00		



โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารและขยายพื้นที่ โรงพยาบาลทองผาภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

แบบเลขที่ 086701

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.1.3 งานโครงสร้างทั่วไป</b>							
1	คอนกรีต 240 ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	32	2,290.00	73,280.00	419.00	13,408.00	86,688.00
2	แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อ (ใช้ 50% ของทั้งหมด)	ลบ.ม.	235	260.00	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ	ลบ.ม.	126	280.00	35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100% )	ตร.ม.	423	0.00	0.00	139.00	58,797.00	58,797.00
3	ตะปู	กก.	105	31.00	3,255.00	0.00	0.00	3,255.00
4	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24							
	- RB 6 มม.	กก.	170	20.206	3,435.02	4.40	748.00	4,183.02
	- RB 9 มม.	กก.	1,470	19.665	28,907.55	4.40	6,468.00	35,375.55
5	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	- DB 12 มม.	กก.	807	19.579	15,800.25	3.60	2,905.20	18,705.45
	- DB 16 มม.	กก.	462	19.205	8,872.71	3.60	1,663.20	10,535.91
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	61	28.97	1,767.17	0.00	0.00	1,767.17
7	งานระบบป้องกันและกำจัดปลวกภายในและภายนอก	ตร.ม.	106	120.00	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00
	<b>รวม (1.1.3)</b>				<b>244,417.70</b>		<b>83,989.40</b>	<b>328,407.10</b>
	<b>1.1.4 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ</b>							
1	เหล็ก HSS 125 x 75 x 3.2 มม. ( 9.52 kg/m.)	กก.	413	40.00	16,520.00	10.00	4,130.00	20,650.00
2	เหล็ก HSS 50 x 50 x 2.3 มม. ( 3.34 kg/m.)	กก.	580	40.00	23,200.00	10.00	5,800.00	29,000.00
3	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ( 4.06 kg/m. )	กก.	472	40.00	18,880.00	10.00	4,720.00	23,600.00
4	เหล็ก L 45 x 45 x 4 มม. ( 2.41 kg/m )	กก.	14	40.00	560.00	10.00	140.00	700.00
5	เพลทเหล็ก 150 x 50 x 9 มม.	แผ่น	16	180.00	2,880.00	10.00	160.00	3,040.00
6	พุกเคมี M 10 มม. Expansion Bolts	ชุด	67	60.00	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
7	แผ่นเหล็กกันสั่นลายตีนไก่ 1.5 มม.	แผ่น	8	1,850.00	14,800.00	150.00	1,200.00	16,000.00
8	ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	75	45.00	3,375.00	35.00	2,625.00	6,000.00
9	ทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว	ตร.ม.	150	50.00	7,500.00	38.00	5,700.00	13,200.00
	<b>รวม (1.1.4)</b>				<b>91,735.00</b>		<b>24,475.00</b>	<b>116,210.00</b>
	<b>1.2 งานสถาปัตยกรรม</b>							
	<b>1.2.1 งานหลังคา</b>							
1	หลังคา Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. เคลือบสี	ตร.ม.	120	750.00	90,000.00	70.00	8,400.00	98,400.00
	ติดฉนวน PU FOAM หนา 25 มม. ปิดด้วยพอยล์							
2	FLASHING METAL SHEET	ม.	14	150.00	2,100.00	50.00	700.00	2,800.00
3	รางระบายน้ำฝนสแตนเลสเกรด 304 ขนาด 6 นิ้ว	ม.	17	800.00	13,600.00	70.00	1,190.00	14,790.00
	พร้อมต่อท่อ PVC 4 นิ้ว ระบายน้ำฝน							
	<b>รวม (1.2.1)</b>				<b>105,700.00</b>		<b>10,290.00</b>	<b>115,990.00</b>



โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารและขยายพื้นที่ โรงพยาบาลทองผาภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

แบบเลขที่ 086701

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.2.6 งานสุขภัณฑ์</b>							
1	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. Top ปูนหินแกรนิต	ม.	12	3,500.00	42,000.00	800.00	9,600.00	51,600.00
2	อ่างล้างมือ	ชุด	4	4,750.00	19,000.00	450.00	1,800.00	20,800.00
3	ก๊อกระบบเซนเซอร์	ชุด	4	4,990.00	19,960.00	300.00	1,200.00	21,160.00
4	บานชิงค์คู่	ชุด	8	3,450.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5	ตู้แขวนบานเปิดคู่	ชุด	8	5,290.00	42,320.00	0.00	0.00	42,320.00
	<b>รวม (1.2.6)</b>				<b>150,880.00</b>		<b>12,600.00</b>	<b>163,480.00</b>
	<b>1.2.7 งานทาสี</b>							
1	ทาสีน้ำพลาสติกทาภายใน (ผ้าเพดาน)	ตร.ม.	105	40.00	4,200.00	30.00	3,150.00	7,350.00
2	ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ภายใน-ภายนอก (ผนัง)	ตร.ม.	400	42.00	16,800.00	30.00	12,000.00	28,800.00
3	ทาสีน้ำมัน โครงเหล็ก	ตร.ม.	100	44.00	4,400.00	38.00	3,800.00	8,200.00
	<b>รวม (1.2.7)</b>				<b>25,400.00</b>		<b>18,950.00</b>	<b>44,350.00</b>
	<b>1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด</b>							
1	ราวกันตก สแตนเลส ขนาด 1 1/2" พร้อมอุปกรณ์	ม	20	1,250.00	25,000.00	450.00	9,000.00	34,000.00
	<b>รวม (1.2.8)</b>				<b>25,000.00</b>		<b>9,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
	<b>1.2.9 งานระบบประปา - สุขาภิบาล</b>							
1	งานเดินท่อระบายน้ำทั้งอ่างล้างมือ / ท่อ PVC class 13.5	จุด	4	1,500.00	6,000.00	500.00	2,000.00	8,000.00
2	งานเดินท่อน้ำดีอ่างล้างมือ / ท่อ PPR class SDR 6	จุด	4	2,000.00	8,000.00	500.00	2,000.00	10,000.00
3	ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดท่อ,ค่าทดสอบ,ทาสี	เหมา	1	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00
	<b>รวม (1.2.9)</b>				<b>15,200.00</b>		<b>4,300.00</b>	<b>19,500.00</b>
	<b>1.3 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร</b>							
	<b>1.3.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร</b>							
	<b>โคมไฟฟ้าแสงสว่าง</b>							
1	ดวงโคม ครอบอะคริลิก 2 x 18 W. LED 60x120 cm.	ชุด	18	1,775.00	31,950.00	135.00	2,430.00	34,380.00
2	ดวงโคมส่องสว่างฉุกเฉิน 2 x 9 W. LED สำรองไฟได้	ชุด	8	1,800.00	14,400.00	200.00	1,600.00	16,000.00
	ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง							
	<b>เต้ารับไฟฟ้า</b>							
1	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ พร้อมขากรวด	ชุด	30	180.00	5,400.00	90.00	2,700.00	8,100.00
2	เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว พร้อมขากรวด	ชุด	8	120.00	960.00	90.00	720.00	1,680.00
3	JUNCTION BOX	ชุด	4	180.00	720.00	90.00	360.00	1,080.00



โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารและขยายพื้นที่ โรงพยาบาลทองผาภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

แบบเลขที่ 086701

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>สวิตช์ไฟฟ้า</b>							
1	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ช่อง	ชุด	6	70.00	420.00	80.00	480.00	900.00
2	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 2 ช่อง	ชุด	1	100.00	100.00	90.00	90.00	190.00
	<b>สายไฟและท่อร้อยสายไฟฟ้า</b>							
1	IEC01 2.5 Sq.mm.	ม.	510	12.14	6,191.40	7.00	3,570.00	9,761.40
2	IEC01 4.0 Sq.mm.	ม.	720	12.00	8,640.00	10.00	7,200.00	15,840.00
3	IEC01 10.0 Sq.mm.	ม.	25	49.00	1,225.00	16.00	400.00	1,625.00
4	IEC01 35.0 Sq.mm.	ม.	75	171.00	12,825.00	30.00	2,250.00	15,075.00
5	ท่อ EMT ขนาด 1/2"	ม.	424	25.00	10,600.00	22.00	9,328.00	19,928.00
6	ท่อ EMT ขนาด 1 1/2"	ม.	25	120.00	3,000.00	38.00	950.00	3,950.00
7	อุปกรณ์ประกอบ	SUM	1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	<b>ตู้โหลด MCCB , MCB</b>							
1	ตู้โหลดCenter 30วงจร พร้อมMCBและเมนเบรกเกอร์ 80a	ชุด	1	12,060.00	12,060.00	800.00	800.00	12,860.00
	MCB ลูกย่อย ขนาด 10A. 3ชุด 16A. 11ชุด 20A. 10ชุด							
2	เบรกเกอร์ MCB 20A. 2P with Enclosure	ชุด	5	400.00	2,000.00	110.00	550.00	2,550.00
	<b>รวม (1.3.1)</b>				<b>114,491.40</b>		<b>33,428.00</b>	<b>147,919.40</b>
	<b>1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</b>							
	<b>1.5.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</b>							
1	งานระบบท่อระบายอากาศ							
	GALVANIZED STEEL SHEET							
	- # NO.26	ตร.ฟ.	54	13.00	702.00	18.00	972.00	1,674.00
	Flexible duct 6"	ม.	5	620.00	3,100.00	30.00	150.00	3,250.00
2	Flexible Air grille สีสรรมาติ							
	- หน้ากากลมกลับ 6"x6"	จุด	5	620.00	3,100.00	125.00	625.00	3,725.00
	- หน้ากากลมกลับ 8"x8"	จุด	1	656.00	656.00	125.00	125.00	781.00
	<b>รวม (1.5.1)</b>				<b>7,558.00</b>		<b>1,872.00</b>	<b>9,430.00</b>
	<b>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ</b>							
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)							
	<b>2.1งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ</b>							
	<b>2.1.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</b>							
1	เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU. INVERTER พร้อมติดตั้ง	ชุด	4	26,075.00	104,300.00	0.00	0.00	104,300.00
2	งานพัดลมระบายอากาศต่อท่อฝั่งผ้า พร้อมติดตั้ง							
	- 60 CFM	เครื่อง	5	3,590.00	17,950.00	0.00	0.00	17,950.00
	- 400 CFM	เครื่อง	1	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
	<b>รวม (2.1.1)</b>				<b>132,350.00</b>		<b>0.00</b>	<b>132,350.00</b>