


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน ๑ รายการ ที่ โรงพยาบาล
พญาบาลสถานพระบารมี ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอนองปรี จังหวัดกาญจนบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๙๒,๗๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน ๑ รายการ ที่ โรงพยาบาลพญาบาลสถานพระบารมี
ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอนองปรี จังหวัดกาญจนบุรี
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ วงเงิน ๑,๖๙๒,๗๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น
 - ๖.๒ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางฐิติพร กิมาโส ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 - ๗.๒ นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 - ๗.๓ นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๗.๔ นายธีรศักดิ์ เต็มแสง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(นางฐิติพร กิมาโส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ เต็มแสง)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1526/2568 ลงวันที่ 22 เมษายน 2568

| | | | | |
|--------------------------|---|---|---|------------------|
| <input type="checkbox"/> | โครงการก่อสร้าง | ซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD.) | | |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี จังหวัดกาญจนบุรี | | |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี | | |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ | สสจ.กจ. 40 / 2567 | พื้นที่อาคาร | ตร.ม. |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ | ปร.4 | จำนวน | 3 แผ่น จำนวนชั้น |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าวัสดุ | สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กาญจนบุรี | ประจำเดือน | กุมภาพันธ์ 2568 |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ | สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | ประจำเดือน | มีนาคม 2566 |
| <input type="checkbox"/> | ปรับราคาเมื่อ | 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 | <input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อเดือน | เมษายน 2568 |

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาค่าก่อสร้าง | | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|-----------------|---------------|------------|
| 1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | 1,295,930 | 0 | |
| | ราคารวมค่า Factor F 1.3062 | 1,692,744 | 0 | สรุป ปร.5ก |
| 2 | ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | 0 | 0 | |
| | ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % | 0 | 0 | สรุป ปร.5ข |
| 3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | 0 | 0 | สรุป ปร.4พ |
| | | | 0 | |
| รวมเงิน (1)+(2)+(3) | | 1,692,744 | 0 | |
| คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ | | 1,692,700 | 0 | |
| พื้นที่อาคาร ตร.ม. | | เฉลี่ยราคา | 0 บาท / ตร.ม. | |

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางฐิติพร กิมาโส)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ เดิมแสง)

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|-----------------------------|-----------|----------|
| โครงการก่อสร้าง | | ซ่อมแซมพื้นที่ให้ผู้บริการผู้ป่วยนอก (OPD.) | | แบบเลขที่ สสจ.กจ. 40 / 2567 | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี จังหวัดกาญจนบุรี | | | | |
| ลำดับ | รายการ | | | จำนวนเงินค่าก่อสร้าง | | หมายเหตุ |
| | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | | | | | |
| 1 | กลุ่มงานที่ 1 | | | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | | | | |
| | 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | |
| | 1.1.1 งานรื้อถอน | | | 0 | 6,185 | |
| | 1.2 งานสถาปัตยกรรม | | | | | |
| | 1.2.1 งานฝ้าเพดาน | | | 0 | 89,040 | |
| | 1.2.2 งานพื้น | | | 0 | 2,000 | |
| | 1.2.3 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ | | | 0 | 75,500 | |
| | 1.2.4 งานทาสี | | | 0 | 29,680 | |
| | 1.2.5 งานเปิดเตล็ด | | | 0 | 2,800 | |
| | 1.3 งานระบบไฟฟ้า | | | | | |
| | 1.3.1 งานระบบไฟฟ้า | | | 0 | 111,895 | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | | | | 317,100 | |
| 2 | กลุ่มงานที่ 2 | | | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | | | | |
| | 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง) | | | 0 | 978,830 | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 | | | 0 | 978,830 | |
| 3 | กลุ่มงานที่ 3 | | | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | | | | |
| | 3.1 งานภูมิทัศน์ | | | 0 | 0 | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 | | | 0 | 0 | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 1 | | | 0 | 1,295,930 | |
| | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | | | | | |
| | (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) | | | | | |
| | 2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | | | 0 | 0 | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 2 | | | 0 | 0 | |
| | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) | | | | | |
| | (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) | | | | | |
| | 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี | | | 0 | 0 | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 3 | | | 0 | 0 | |

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

| โครงการก่อสร้าง | | ซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD.) | | | | แบบเลขที่ สสจ.กจ. 40 / 2567 | | |
|-----------------|---|--|-------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี จังหวัดกาญจนบุรี | | | | | | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | | | | | | | |
| | 1. กลุ่มงานที่ 1 | | | | | | | |
| | 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | |
| | 1.1.1 งานรื้อถอน | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อถอนบานประตูอลูมิเนียมเดิม (เก็บกอง) | ชุด | 1 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 1 | งานรื้อถอนบานประตูไม้เดิม (เก็บกอง) | ชุด | 6 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2 | งานรื้อถอนไม้ค้ำบัวไม้ของเดิม (ขนไป) | งาน | 1 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 3 | งานรื้อถอนโคมไฟดาวนไลท์เดิม (เก็บกอง) | ชุด | 17 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 510.00 | 510.00 |
| 4 | งานรื้อถอนแผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ด (ด้านหน้าอาคาร OPD) (ขนไป) | ตร.ม. | 83 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 2,075.00 | 2,075.00 |
| 5 | งานรื้อถอนบานหน้าต่างเดิม (ห้อง X - ray) | ชุด | 1 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| | | | | | | | | |
| | รวม (1.1.1) | | | | 0.00 | | 6,185.00 | 6,185.00 |
| | | | | | | | | |
| | 1.2 งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | |
| | 1.2.1 งานฝ้าเพดาน | | | | | | | |
| 1 | ฝ้าเพดานตะแกรงเหล็กฉีกโครงเคร่าเหล็ก25X50 มม.(พร้อมทาสี) | ตร.ม. | 9 | 2,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 2 | ซ่อมแซมฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบเดิม | ตร.ม. | 288 | 80.00 | 23,040.00 | 30.00 | 8,640.00 | 31,680.00 |
| 3 | ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ (ด้านหน้าอาคาร OPD) | ตร.ม. | 83 | 345.00 | 28,635.00 | 75.00 | 6,225.00 | 34,860.00 |
| | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 0.40x1.00 ม. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | รวม (1.2.1) | | | | 74,175.00 | | 14,865.00 | 89,040.00 |
| | | | | | | | | |
| | 1.2.2 งานพื้น | | | | | | | |
| 1 | พื้นไม้อัด15 มม.กรุผิวลามิเนท | ตร.ม. | 4 | 500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | รวม (1.2.2) | | | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | 1.2.3 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | |
| 1 | ประตูบานเลื่อนโครงไม้สะเดาจ้อย18X35มม.กรุทับด้วยแผ่นไม้อัด | ชุด | 6 | 11,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| | ยาง4 มม. กรุทับด้วยลามิเนต ขนาด 1.00 x 2.00 ม. ตามแบบ | | | | | | | |
| 2 | ประตูบานเปิดโครงไม้สะเดาจ้อย18X35 มม. กรุทับด้วยแผ่นไม้อัด | ชุด | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| | ยาง4 มม. กรุทับด้วยลามิเนต ขนาด 0.70 x 1.20 ม. ตามแบบ | | | | | | | |
| 3 | หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม 0.50X1.20 ม. | ชุด | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | | | | | | | | |
| | รวม (1.2.3) | | | | 75,500.00 | | 0.00 | 75,500.00 |
| | | | | | | | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|--|-------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | 1.2.4 งานทาสี | | | | | | | |
| 1 | สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ (ฝ้าเพดาน) | ตร.ม. | 371 | 50.00 | 18,550.00 | 30.00 | 11,130.00 | 29,680.00 |
| | | | | | | | | |
| | รวม (1.2.4) | | | | 18,550.00 | | 11,130.00 | 29,680.00 |
| | | | | | | | | |
| | 1.2.5 งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | |
| 1 | งานก่ออิฐฉาบตกแต่งผนัง (ห้อง X - ray) | งาน | 1 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| | | | | | | | | |
| | รวม (1.2.5) | | | | 0.00 | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| | | | | | | | | |
| | 1.3 งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | |
| | 1.3.1 งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | |
| 1 | โคมไฟดาวนไลท์ LED 15 W ฝ้าฝ้า | ชุด | 28 | 450.00 | 12,600.00 | 115.00 | 3,220.00 | 15,820.00 |
| 2 | โคมไฟดาวนไลท์ 4" LED 12 W ติดลอย | ชุด | 5 | 363.00 | 1,815.00 | 115.00 | 575.00 | 2,390.00 |
| 2 | โคมไฟดาวนไลท์ LED 7 W | ชุด | 102 | 178.00 | 18,156.00 | 115.00 | 11,730.00 | 29,886.00 |
| 3 | โคมไฟดาวนไลท์ 4 " หลอด LED 15 W ขั้ว E27 | ชุด | 30 | 450.00 | 13,500.00 | 115.00 | 3,450.00 | 16,950.00 |
| 4 | ไฟสาย PL วอลล์ไลท์ | ชุด | 4 | 3,200.00 | 12,800.00 | 115.00 | 460.00 | 13,260.00 |
| 5 | สวิตซ์ทางเดียว | ชุด | 24 | 75.00 | 1,800.00 | 80.00 | 1,920.00 | 3,720.00 |
| 6 | ปลั๊กไฟ+อุปกรณ์ | ชุด | 27 | 220.00 | 5,940.00 | 90.00 | 2,430.00 | 8,370.00 |
| 7 | สายไฟ VAF 2x2.5 ตร.มม. | ม. | 220 | 29.70 | 6,534.00 | 16.00 | 3,520.00 | 10,054.00 |
| 8 | สายไฟ VAF 2x1.5 ตร.มม. | ม. | 350 | 18.70 | 6,545.00 | 14.00 | 4,900.00 | 11,445.00 |
| | | | | | | | | |
| | รวม (1.3.1) | | | | 79,690.00 | | 32,205.00 | 111,895.00 |
| | | | | | | | | |
| | 2. กลุ่มงานที่ 2 | | | | | | | |
| | 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง) | | | | | | | |
| | 2.1.1 งานตกแต่งผนังและตู้ Built in | | | | | | | |
| 1 | งานตกแต่งผนังโครงเคร่าไม้สะเดา 18 x 35 มม. @ 0.40 ม. กรุไม้ไผ่ดียว 4 มม. กรุทับด้วยแผ่นลามิเนต ตามแบบ | ตร.ม. | 88 | 2,600.00 | 228,800.00 | 0.00 | 0.00 | 228,800.00 |
| 2 | งานตกแต่งผนังไม้ไผ่ดียว4มม.กรุทับด้วยแผ่นลามิเนท | ตร.ม. | 295 | 1,900.00 | 560,500.00 | 0.00 | 0.00 | 560,500.00 |
| 3 | งานตกแต่งผนังระแนงไม้สน 18 x 35 มม. ทำสีธรรมชาติ ตามแบบ | ตร.ม. | 9 | 2,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 4 | งานตกแต่งบัวพื้นไม้ HMR 4 มม. กรุทับด้วยแผ่นเมลามีน ตามแบบ | ม. | 15 | 190.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 |
| 5 | งานกล่องไฟโครงไม้สะเดา กรุไม้ไผ่ดียว กรุทับด้วยแผ่นลามิเนต | ม. | 150 | 800.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 6 | งานโต๊ะทำงาน Built in โครงสร้างตู้ไม้ปาร์ติเกิล 15 มม. กรุทับด้วยแผ่นเมลามีน ตามแบบ | ชุด | 1.0 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 7 | งานตัวหนังสือตราโลโก้ | ชุด | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8 | คิ้วอลูมิเนียมสีพิงค์โกลด์ 8 มม. | เส้น | 40 | 217.00 | 8,680.00 | 0.00 | 0.00 | 8,680.00 |
| | รวม (2.1.1) | | | | 978,830.00 | | 0.00 | 978,830.00 |