

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)(ส่วนที่เหลือ)		แบบเลขที่	11057	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลหนองปรือ จ.กาญจนบุรี		เอกสารเลขที่	-	
ผู้ประมาณราคา	คณะทำงานกองแบบแผน	กุมภาพันธ์ 2562	พื้นที่อาคาร	80	ตร.ม.
ผู้รับราคา/แก้ไข	คณะทำงานกำหนดราคากลาง	กรกฎาคม 2569	จำนวนชั้น	2	ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	45	345.00	15,525.00	77.00	3,465.00	18,990.00
2	ยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	6	430.00	2,580.00	77.00	462.00	3,042.00
3	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม.							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	60	360.00	21,600.00	77.00	4,620.00	26,220.00
4	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	จุด	1	475.00	475.00	0.00	0.00	475.00
	รวม (1.2.1)				40,180.00		8,547.00	48,727.00
	1.2.2 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ผิวบุกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	25	333.00	8,325.00	169.00	4,225.00	12,550.00
	รวม (1.2.2)				8,325.00		4,225.00	12,550.00
	1.2.3 งานผิวพื้น							
1	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	40	330.00	13,200.00	161.00	6,440.00	19,640.00
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวด้านชนิดไม่ลื่น							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	7	330.00	2,310.00	161.00	1,127.00	3,437.00
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	20	110.00	2,200.00	96.00	1,920.00	4,120.00
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	24	105.00	2,520.00	96.00	2,304.00	4,824.00
5	บัวเชิงผนัง PVC. สูงประมาณ 0.10 ม.							
	หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	58	100.00	5,800.00	41.00	2,378.00	8,178.00
	รวม (1.2.3)				26,030.00		14,169.00	40,199.00

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)(ส่วนที่เหลือ) แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลหนองปรือ จ.กาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.4 งานบันได และทางลาด							
1	บันได 1							
	- ขึ้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	14	330.00	4,620.00	161.00	2,254.00	6,874.00
	- ขานพักบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	2	330.00	660.00	161.00	322.00	982.00
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังบเส้นพีวีซี 3 เส้น	ม.	16	140.00	2,240.00	44.00	704.00	2,944.00
	- ราวบันได ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2"x3" ลบมุม ทำสี + เหล็กแบน ขนาด 6 x 50 มม. 4 เส้น เสาคเหล็กแบน ขนาด 6 x 50 มม. ทำสีดำ ความสูง 0.90 ม.	ม.	7	800.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
	- ท้องบันไดผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	6	82.00	492.00	96.00	576.00	1,068.00
	รวม (1.2.4)				13,612.00		3,856.00	17,468.00
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง							
1	งานประตู							
	- D1	ชุด	1	9,000.00	9,000.00	1,350.00	1,350.00	10,350.00
	- D2	ชุด	3	3,655.00	10,965.00	460.00	1,380.00	12,345.00
	- D3	ชุด	2	4,255.00	8,510.00	500.00	1,000.00	9,510.00
	- D4	ชุด	1	4,745.00	4,745.00	500.00	500.00	5,245.00
	- D5	ชุด	1	2,170.00	2,170.00	340.00	340.00	2,510.00
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	1	3,600.00	3,600.00	510.00	510.00	4,110.00
	- W2	ชุด	3	2,835.00	8,505.00	350.00	1,050.00	9,555.00
	- W3	ชุด	1	3,580.00	3,580.00	350.00	350.00	3,930.00
	- W4	ชุด	2	2,520.00	5,040.00	350.00	700.00	5,740.00
	- W5	ชุด	4	1,080.00	4,320.00	230.00	920.00	5,240.00
	- W6	ชุด	1	5,400.00	5,400.00	1,880.00	1,880.00	7,280.00
	- W7	ชุด	1	2,160.00	2,160.00	230.00	230.00	2,390.00
	รวม (1.2.5)				67,995.00		10,210.00	78,205.00
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง P55000	ชุด	2	2,490.00	4,980.00	461.00	922.00	5,902.00
2	สุขภัณฑ์นั่งราบบสองชั้น ชนิดท่อลงพื้น P 11005	ชุด	2	3,700.00	7,400.00	461.00	922.00	8,322.00
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (PM600K#6R(HM))	ชุด	2	410.00	820.00	72.00	144.00	964.00
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด (P97(HM))+PM1001Q56(HM))	ชุด	2	1,100.00	2,200.00	72.00	144.00	2,344.00
5	ที่ใส่กระดาษชำระ (PM7003(HM))	ชุด	2	300.00	600.00	72.00	144.00	744.00
6	ราวแขวนผ้า (PM7002(HM))	ชุด	4	520.00	2,080.00	72.00	288.00	2,368.00
7	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม.(MM004#B)	ชุด	2	875.00	1,750.00	72.00	144.00	1,894.00

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)(ส่วนที่เหลือ) แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลหนองปรือ จ.กาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8	หัวก๊อกล้างพื้น(PM1024Q28(HM))	ชุด	2	560.00	1,120.00	26.00	52.00	1,172.00
9	ที่วางสบู่ (PM7005(HM))	ชุด	2	630.00	1,260.00	72.00	144.00	1,404.00
10	STOP VALVE	ชุด	6	240.00	1,440.00	36.00	216.00	1,656.00
	รวม (1.2.6)				23,650.00		3,120.00	26,770.00
	1.2.7 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	106	50.00	5,300.00	31.00	3,286.00	8,586.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	180	54.00	9,720.00	35.00	6,300.00	16,020.00
	รวม (1.2.7)				15,020.00		9,586.00	24,606.00
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด							
1	มัน้ำง ค.ส.ล. ผิวน้ำมัน (DE.1)	ม.	1	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
2	ระแนง (แบบขยาย DE.2)	ชุด	3	1,550.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
	รวม (1.2.8)				5,250.00		0.00	5,250.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 1 1/2"	ม.	5	49.06	245.30	31.00	155.00	400.30
	- Dia. 1"	ม.	18	28.03	504.54	31.00	558.00	1,062.54
	- Dia. 3/4"	ม.	11	19.86	218.46	31.00	341.00	559.46
	- Dia. 1/2"	ม.	14	16.35	228.90	31.00	434.00	662.90
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1	796.00	796.00	239.00	239.00	1,035.00
1.2	BALL VALVE Dia. 3/4"	ชุด	3	340.00	1,020.00	154.00	462.00	1,482.00
1.4	GATE VALVE Dia. 1"	ชุด	2	556.00	1,112.00	205.00	410.00	1,522.00
1.5	WATER METER Dia. 1"	ชุด	1	955.00	955.00	205.00	205.00	1,160.00
1.6	FAUCET Dia. 1/2"	ชุด	1	250.00	250.00	103.00	103.00	353.00
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 6"	ม.	28	289.00	8,092.00	205.00	5,740.00	13,832.00
	- Dia. 4"	ม.	15	136.00	2,040.00	103.00	1,545.00	3,585.00
	- Dia. 2"	ม.	22	38.00	836.00	41.00	902.00	1,738.00
	- Dia. 1 1/2"	ม.	1	24.00	24.00	31.00	31.00	55.00
	- Dia. 1 1/4"	ม.	1	19.00	19.00	31.00	31.00	50.00

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)(ส่วนที่เหลือ) แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลหนองปรือ จ.กาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1	796.00	796.00	239.00	239.00	1,035.00
2.2	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	2	465.00	930.00	205.00	410.00	1,340.00
2.3	AREA DRAIN Dia. 2"	ชุด	3	530.00	1,590.00	205.00	615.00	2,205.00
2.4	VENT THROUGH ROOF (VTR) Dia. 2"	ชุด	1	294.00	294.00	205.00	205.00	499.00
2.5	FLOOR CLEAN OUT Dia. 4"	ชุด	2	700.00	1,400.00	410.00	820.00	2,220.00
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	2	800.00	1,600.00	205.00	410.00	2,010.00
	- Dia. 2"	ชุด	6	465.00	2,790.00	103.00	618.00	3,408.00
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	1	11,050.00	11,050.00	3,700.00	3,700.00	14,750.00
4	บ่อดักกลิ่น ค.ส.ล. 0.80 x 1.20 ม.	ชุด	1	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00
5	บ่อบั่ก MH. - 2	ชุด	6	4,500.00	27,000.00	1,765.00	10,590.00	37,590.00
	รวม (1.3)				67,291.20		30,263.00	97,554.20
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/มิ.ย./61)							
1	ดวงโคม							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง							
	ประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 7W ขั้ว E27							
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 700 LM (D1)	ชุด	17	405.00	6,885.00	118.00	2,006.00	8,891.00
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง							
	ประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 9W ขั้ว E27							
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 900 LM (D2)	ชุด	6	425.00	2,550.00	118.00	708.00	3,258.00
	- ดวงโคมซาลาเปา ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว							
	หลอด LED ขนาดไม่เกิน 24W ฟลักซ์การส่องสว่าง							
	ไม่น้อยกว่า 1,350 LM (D3)	ชุด	4	750.00	3,000.00	118.00	472.00	3,472.00
	- โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน							
	9W. ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 LM (B2)	ชุด	4	540.00	2,160.00	118.00	472.00	2,632.00
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง หลอด LED ขนาด 5W. ขั้ว E27							
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 500 LM	ชุด	2	600.00	1,200.00	169.00	338.00	1,538.00
2	สวิทซ์ไฟฟ้าฝังผนัง							
	- สวิทซ์ทางเดียว 1S	ชุด	6	70.00	420.00	82.00	492.00	912.00
	- สวิทซ์ทางเดียว 2S	ชุด	2	100.00	200.00	92.00	184.00	384.00
	- สวิทซ์ทางเดียว 3S	ชุด	2	130.00	260.00	103.00	206.00	466.00
	- สวิทซ์สองทาง S2	ชุด	2	95.00	190.00	87.00	174.00	364.00
	- สวิทซ์สองทาง 2S2	ชุด	2	140.00	280.00	92.00	184.00	464.00
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	13	180.00	2,340.00	92.00	1,196.00	3,536.00
	- JUNCTION BOX	ชุด	4	50.00	200.00	92.00	368.00	568.00

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)(ส่วนที่เหลือ) แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลหนองปรือ จ.กาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 ขนาด 16 Sq.mm.	ม.	60	63.00	3,780.00	21.00	1,260.00	5,040.00
	- IEC01 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	60	21.00	1,260.00	12.00	720.00	1,980.00
	- IEC01 ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	385	13.00	5,005.00	10.00	3,850.00	8,855.00
	- IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	480	12.61	6,052.80	7.00	3,360.00	9,412.80
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	3,219.56	3,219.56	0.00	0.00	3,219.56
5	ท่อร้อยสาย							
	- EMT Dia. 3/4"	ม.	12	45.00	540.00	25.00	300.00	840.00
	- EMT Dia. 1/2"	ม.	216	31.00	6,696.00	23.00	4,968.00	11,664.00
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	1,447.20	1,447.20	0.00	0.00	1,447.20
6	CONSUMER UNIT (LP)							
	- LP แบบ 12 ช่อง Main : 50AT 2P 3W 240/415 VAC							
	ชนิดตู้รุ่นแยกวงจรกันดูด พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว							
	CB : 16AT 1P จำนวน 7 ลูก							
	CB : 32AT 1P จำนวน 1 ลูก	ชุด	1	3,930.00	3,930.00	300.00	300.00	4,230.00
	รวม (1.4)				51,615.56		21,558.00	73,173.56
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							
1	CN1 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.มิวกรูทินแกรนิต มีบัวกันน้ำ							
	ขนาด 0.60x3.30x0.85/0.75 ม. + อ่างสแตนเลส							
	แบบหลุมเดี่ยวมีที่พักภาชนะ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	ชุด	1	19,270.00	19,270.00	0.00	0.00	19,270.00
	รวม (2.1)				19,270.00		0.00	19,270.00