

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๐๙,๒๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง แบบเลขที่ ๑๑๐๕๖
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๙ วงเงิน ๒,๒๖๙,๑๔๙.๐๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๑ ปร.๑ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ ปร.๑ จำนวน ๗ แผ่น
 - ๖.๓ ปร.๒ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๔ ปร.๒ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๕ ปร.๓ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๖ ปร.๓ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธนิต มณีอินทร์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 - ๗.๒ นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 - ๗.๓ นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๗.๔ นายธีรศักดิ์ เต็มแสง ตำแหน่ง นายช่างโยธา


 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายธนิต มณีอินทร์)


 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล)


 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์)


 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายธีรศักดิ์ เต็มแสง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3050/2569 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2569

กลุ่มงาน งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี **หน่วยงานผู้ออกแบบ** กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่อาคารโดยประมาณ 130.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนชั้น 2 ชั้น

แบบเลขที่ 11056 เอกสารเลขที่ 05-11287-936953-70

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) และปร.3 (ก) ที่แนบ จำนวน 3 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ ตุลาคม 2569 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	2,232,549.07	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	36,600.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	2,269,149.07	
	สองล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์		

อ้างอิงที่มาราคา

- หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 8 มิถุนายน 2569
- ราคาวस्तุก่อสร้าง จากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด กาญจนบุรี เดือน กันยายน 2569
- บัญชีค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 480 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนิต มณีอินทร์) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวพิไลวรรณ ถาวรกุล) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีรศักดิ์ เต็มแสง) นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
แบบเลขที่ 11056 เอกสารเลขที่ 05-11287-936953-70
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
แบบ ปร.1 ที่แนบจำนวน 7 หน้า
ประมาณราคาเมื่อ ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1				
1.1	งานโครงสร้างทั่วไป (ชนิดเสาเข็มเจาะ)	648,223.60	1.3038	845,153.93	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	727,850.00	1.3038	948,970.83	
1.3	งานระบบประปา - สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	154,276.04	1.3038	201,145.10	
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	181,990.50	1.3038	237,279.21	
1.5	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	-	1.3038	-	
	กลุ่มงานที่ 2				
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	1.3038	-	
	กลุ่มงานที่ 3				
3.1	งานภูมิทัศน์	-	1.3038	-	
3.2	งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	1.3038	-	
รวมค่าก่อสร้าง				2,232,549.07	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0%
อัตราเงินประกันผลงาน 0%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ 05-11287-936953-70

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไปชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ							
1.1.1	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS)							
	- Dia. 0.35 ม. ความลึกปลายเสาเข็มที่ระดับ -8.00 ม.							
	จากระดับดิน รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น	12.00	ต้น	9,540.00	114,480.00	0.00	0.00	114,480.00
	- ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนทิ้ง	12.00	ต้น	0.00	0.00	359.00	4,308.00	4,308.00
1.1.2	งานดินถม - ทราयถม							
	- ขุดดิน - ถมคืน	19.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	2,299.00	2,299.00
	- ทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	508.00	508.00	121.00	121.00	629.00
1.1.3	งานคอนกรีต							
	- คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	1,887.48	5,662.44	427.00	1,281.00	6,943.44
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (รูปทรงกระบอก)	46.00	ลบ.ม.	2,134.65	98,193.90	522.00	24,012.00	122,205.90
1.1.4	แบบหล่อทั่วไป							
	- แบบหล่อ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	273.70	ตร.ม	280.00	76,636.00	0.00	0.00	76,636.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	82.11	ตร.ม	260.00	21,348.60	0.00	0.00	21,348.60
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อ (คิด 100%)	391.00	ตร.ม	0.00	0.00	163.00	63,733.00	63,733.00
	- ตะปู	98.00	กก.	32.00	3,136.00	0.00	0.00	3,136.00
1.1.5	งานเหล็กเสริม							
	เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24							
	- RB 6 มม.	574.00	กก.	19.143	10,988.08	4.90	2,812.60	13,800.68
	- RB 9 มม.	957.00	กก.	18.661	17,858.58	4.90	4,689.30	22,547.88
	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD 40							
	- DB 12 มม.	2,037.00	กก.	18.355	37,389.14	3.90	7,944.30	45,333.44
	- DB 16 มม.	2,642.00	กก.	18.250	48,216.50	3.90	10,303.80	58,520.30
	ลวดผูกเหล็ก	186.30	กก.	26.18	4,877.33	0.00	0.00	4,877.33
1.1.6	ระบบกันซึม							
	- น้ำยากันซึม	20.00	ลิตร	30.00	600.00	0.00	0.00	600.00
1.1.7	พื้นสำเร็จรูปชนิดต้องเรียบหนา 5 ซม.	52.00	ตร.ม	280.00	14,560.00	26.00	1,352.00	15,912.00
	รับน้ำหนักบรรทุกทุกจรไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม							
1.1.8	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม.							
	@ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	52.00	ตร.ม.	177.00	9,204.00	40.00	2,080.00	11,284.00
1.1.9	ระบบป้องกันและกำจัดปลวก							
	- โดยวิธีพ่นน้ำยาลงผิวดิน	248.00	ตร.ม.	40.00	9,920.00	15.00	3,720.00	13,640.00
1.1.10	งานโครงสร้างหลังคา							
	- □ 100 x 100 x 2.3 มม. (41.0 กก./ท่อน)	82.00	กก.	23.93	1,962.26	0.00	0.00	1,962.26
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. (23.5 กก./ท่อน)	517.00	กก.	21.71	11,224.07	0.00	0.00	11,224.07
	- C 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. (29.9 กก./ท่อน)	290.00	กก.	20.43	5,924.70	0.00	0.00	5,924.70
	- แผ่นเหล็กขนาด 200x200x9 มม.	10.00	ชุด	90.00	900.00	75.00	750.00	1,650.00
	- แผ่นเหล็กขนาด 100x100x6 มม.	10.00	ชุด	20.00	200.00	30.00	300.00	500.00
	- เหล็กหางปลา ขนาด 100 x 600 x 4.5 มม.	5.00	แผ่น	55.00	275.00	25.00	125.00	400.00
	เหล็ก RB 9 มม. ขนาด 0.30+0.15+0.30 ม.	20.00	ชุด	10.00	200.00	0.00	0.00	200.00
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	923.00	กก.	0.00	0.00	12.00	11,076.00	11,076.00
	- ทาสีกันสนิมทับหน้าด้วยสีน้ำมันเหล็ก	98.00	ตร.ม	55.00	5,390.00	39.00	3,822.00	9,212.00

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

แบบเลขที่ 11056
เอกสารเลขที่ 05-11287-936953-70

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.1.11	งานทดสอบ							
	- งานทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตโครงสร้าง	10.00	ชุด	300.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	- งานทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้าง	4.00	ชุด	210.00	840.00	0.00	0.00	840.00
	รวม 1.1 งานโครงสร้างทั่วไปชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ				503,494.60		144,729.00	648,223.60
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.50 ม.	272.00	แผ่น	65.00	17,680.00	0.00	0.00	17,680.00
2	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	288.00	ชุด	2.50	720.00	0.00	0.00	720.00
3	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	113.00	ตร.ม.	0.00	0.00	46.00	5,198.00	5,198.00
4	เชิงชาย,ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.	43.00	ม.	220.00	9,460.00	74.00	3,182.00	12,642.00
5	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันนกสำเร็จรูป	21.00	ม.	25.00	525.00	10.00	210.00	735.00
6	แผ่นอลูมิเนียมพอลียกันความร้อน	113.00	ตร.ม.	70.00	7,910.00	21.00	2,373.00	10,283.00
	รวม 1.2.1				36,295.00		10,963.00	47,258.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	24.00	ตร.ม.	258.00	6,192.00	77.00	1,848.00	8,040.00
2	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. มือลูมิเนียมพอลีย ขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							
	@ 0.40 x 1.00 ม.	59.00	ตร.ม.	359.00	21,181.00	77.00	4,543.00	25,724.00
3	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น ขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							
	@ 0.40 x 1.00 ม.	15.00	ตร.ม.	359.00	5,385.00	77.00	1,155.00	6,540.00
4	ผิวฉาบเรียบ	48.00	ตร.ม.	82.00	3,936.00	96.00	4,608.00	8,544.00
5	ไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศ พร้อมตาข่ายไฟเบอร์กลาส-							
	กันแมลง ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	34.00	ตร.ม.	260.00	8,840.00	77.00	2,618.00	11,458.00
6	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	1.00	จุด	289.00	289.00	0.00	0.00	289.00
	รวม 1.2.2				45,823.00		14,772.00	60,595.00
	1.2.3 งานผนัง และผิวผนัง							
1	ก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	73.00	ตร.ม.	305.00	22,265.00	104.00	7,592.00	29,857.00
2	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	262.00	ตร.ม.	211.00	55,282.00	73.00	19,126.00	74,408.00
3	ก่ออิฐมวลเบาหนา 20 ซม	6.00	ตร.ม.	622.00	3,732.00	85.00	510.00	4,242.00
4	ผิวฉาบปูนเรียบ							
	- ภายใน	231.00	ตร.ม.	80.00	18,480.00	96.00	22,176.00	40,656.00
	- ภายนอก	166.00	ตร.ม.	80.00	13,280.00	109.00	18,094.00	31,374.00
5	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	17.00	ตร.ม.	80.00	1,360.00	109.00	1,853.00	3,213.00
	- ภายนอก	52.00	ตร.ม.	80.00	4,160.00	132.00	6,864.00	11,024.00
6	ฉาบปูนทรายรองพื้น (เตรียมผิวเพื่อปูกระเบื้อง)	34.00	ตร.ม.	80.00	2,720.00	77.00	2,618.00	5,338.00
7	ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	34.00	ตร.ม.	258.00	8,772.00	169.00	5,746.00	14,518.00
8	ผิวกรุไม้เทียมตกแต่งผนังหน้า 8" บังใบ	32.00	ตร.ม.	120.00	3,840.00	74.00	2,368.00	6,208.00
9	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	186.00	ม.	88.00	16,368.00	51.00	9,486.00	25,854.00
	รวม 1.2.3				150,259.00		96,433.00	246,692.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.4 งานฉาบพื้น							
1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม. ชนิดผิวมัน	76.00	ตร.ม	320.00	24,320.00	161.00	12,236.00	36,556.00
2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม. ชนิดผิวด้าน	32.00	ตร.ม	320.00	10,240.00	161.00	5,152.00	15,392.00
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	26.00	ตร.ม	122.00	3,172.00	96.00	2,496.00	5,668.00
4	ผิวขัดมันตีเส้น	17.00	ตร.ม	112.00	1,904.00	75.00	1,275.00	3,179.00
5	ผิวขัดมัน	50.00	ตร.ม	112.00	5,600.00	96.00	4,800.00	10,400.00
6	บัวเชิงผนัง							
	- บัว พีวีซี ขนาดสูง 10 ซม.หนา 9 มม.ชนิดตัน	70.00	ม.	140.00	9,800.00	41.00	2,870.00	12,670.00
	รวม 1.2.4				55,036.00		28,829.00	83,865.00
	1.2.5 งานตกแต่งบันได							
1	บันได 1							
	- ลูกนอนบันไดผิวปูแผ่นพื้นไม้เทียม หนา 1"	24.00	ม.	240.00	5,760.00	70.00	1,680.00	7,440.00
	- ลูกตั้งบันไดผิวฉาบปูนเรียบ	30.00	ม.	10.00	300.00	20.00	600.00	900.00
	- ขานพักบันไดผิวปูแผ่นพื้นไม้เทียม หนา 1"	2.00	ตร.ม.	240.00	480.00	70.00	140.00	620.00
	- ราวจับบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.							
	ทาสี ตามแบบ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	- ท้องบันไดผิวฉาบเรียบ	7.00	ตร.ม.	80.00	560.00	82.00	574.00	1,134.00
2	บันได 2							
	- ขึ้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	7.00	ม.	315.00	2,205.00	161.00	1,127.00	3,332.00
	- จมูกบันได PVC.	14.00	ม.	140.00	1,960.00	44.00	616.00	2,576.00
3	บันได 3							
	- ขึ้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	4.00	ม.	315.00	1,260.00	161.00	644.00	1,904.00
	- จมูกบันได PVC.	6.00	ม.	140.00	840.00	44.00	264.00	1,104.00
	รวม 1.2.5				18,365.00		5,645.00	24,010.00
	1.2.6 งานประตู่ - หน้าต่าง							
1	งานประตู่							
	- D1	2.00	ชุด	8,554.00	17,108.00	1,410.00	2,820.00	19,928.00
	- D2	4.00	ชุด	2,844.00	11,376.00	470.00	1,880.00	13,256.00
	- D3	2.00	ชุด	2,930.00	5,860.00	540.00	1,080.00	6,940.00
	- D4	2.00	ชุด	3,688.00	7,376.00	450.00	900.00	8,276.00
	- D5	2.00	ชุด	3,408.00	6,816.00	390.00	780.00	7,596.00
	- D6	2.00	ชุด	10,134.00	20,268.00	1,600.00	3,200.00	23,468.00
	- D7	2.00	ชุด	5,797.00	11,594.00	430.00	860.00	12,454.00
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	4.00	ชุด	4,090.00	16,360.00	600.00	2,400.00	18,760.00
	- W2	2.00	ชุด	2,428.00	4,856.00	360.00	720.00	5,576.00
	- W3	6.00	ชุด	2,222.00	13,332.00	390.00	2,340.00	15,672.00
	- W4	2.00	ชุด	3,093.00	6,186.00	420.00	840.00	7,026.00
	- W5	2.00	ชุด	1,639.00	3,278.00	420.00	840.00	4,118.00
	รวม 1.2.6				124,410.00		18,660.00	143,070.00
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (P55000)	2.00	ชุด	2,490.00	4,980.00	461.00	922.00	5,902.00
2	สุขภัณฑ์นั่งราบสองชิ้น ชนิดท่อลงพื้น (P11005)	2.00	ชุด	3,700.00	7,400.00	461.00	922.00	8,322.00

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ 05-11287-936953-70

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (PM600K#6R(HM))	2.00	ชุด	410.00	820.00	36.00	72.00	892.00
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด (P97(HM))+PM1001Q56(HM))	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	72.00	144.00	2,344.00
5	ที่ใส่กระดาษชำระ (PM7003(HM))	2.00	ชุด	300.00	600.00	72.00	144.00	744.00
6	ราวแขวนผ้า (PM7002(HM))	2.00	ชุด	520.00	1,040.00	72.00	144.00	1,184.00
7	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม. (MM004#B)	2.00	ชุด	875.00	1,750.00	72.00	144.00	1,894.00
8	หัวก๊อกล้างพื้น (PM1024Q28(HM))	2.00	ชุด	560.00	1,120.00	26.00	52.00	1,172.00
9	STOP VALVE	6.00	ชุด	240.00	1,440.00	36.00	216.00	1,656.00
	รวม 1.2.7				21,350.00		2,760.00	24,110.00
	1.2.8 งานทาสี							
1	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ทาผนัง-ฝ้าเพดาน							
	- ภายใน	357.00	ตร.ม.	74.00	26,418.00	31.00	11,067.00	37,485.00
	- ภายนอก	355.00	ตร.ม.	82.00	29,110.00	35.00	12,425.00	41,535.00
	รวม 1.2.8				55,528.00		23,492.00	79,020.00
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	เจาะร่อง PVC. ตัว U กว้าง 6 มม.	39.00	ม.	10.00	390.00	0.00	0.00	390.00
2	ราวกันตก ไม้เทียม + เหล็กแบน + ขอบ ค.ส.ล. สูง 1.00 ม. ยาว 3.00+1.05 ม. ตามแบบ (ขยายราวกันตก DE2)	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3	ระแนงเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.2 มม. ระยะห่าง 10 ซม. ขนาดประมาณ 1.45 x 2.70 ม. ทาสี	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4	บัวตกแต่งขนาดหน้าตัด 10 x 10 ซม.	32.00	ม.	120.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
	รวม 1.2.9				19,230.00		0.00	19,230.00
	รวมเงิน 1.2 งานสถาปัตยกรรมฯ				526,296.00		201,554.00	727,850.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา ท่อ PVC ชั้น 13.5							
	- Dia. 1"	24.00	ม.	28.64	687.36	31.00	744.00	1,431.36
	- Dia. 3/4"	88.00	ม.	20.55	1,808.40	31.00	2,728.00	4,536.40
	- ข้อต่อท่อ	1.00	เหมา	1,247.88	1,247.88	374.36	374.36	1,622.24
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	เหมา	748.73	748.73	224.62	224.62	973.35
	- ค่าทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	249.58	249.58	74.87	74.87	324.45
1.2	BALL VALVE Dia. 3/4"	4.00	ชุด	630.00	2,520.00	154.00	616.00	3,136.00
1.3	BALL FLOAT VALVE Dia. 3/4"	2.00	ชุด	363.00	726.00	154.00	308.00	1,034.00
1.4	GATE VALVE Dia. 3/4"	2.00	ชุด	570.00	1,140.00	154.00	308.00	1,448.00
1.5	WATER METER Dia. 3/4"	2.00	ชุด	1,150.00	2,300.00	154.00	308.00	2,608.00
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. - 8.5							
	- Dia. 4"	44.00	ม.	177.50	7,810.00	103.00	4,532.00	12,342.00
	- Dia. 3"	12.00	ม.	122.25	1,467.00	77.00	924.00	2,391.00

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

แบบเลขที่ 11056
เอกสารเลขที่ 05-11287-936953-70

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- Dia. 2"	52.00	ม.	52.50	2,730.00	41.00	2,132.00	4,862.00
	- Dia. 1 1/2"	32.00	ม.	33.25	1,064.00	31.00	992.00	2,056.00
	- ข้อต่อท่อ	1.00	เหมา	5,228.40	5,228.40	1,568.52	1,568.52	6,796.92
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	เหมา	3,921.30	3,921.30	1,176.39	1,176.39	5,097.69
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	1,307.10	1,307.10	392.13	392.13	1,699.23
2.2	FLOOR DRAIN							
	- Dia. 2"	4.00	ชุด	710.00	2,840.00	205.00	820.00	3,660.00
2.3	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	2.00	ชุด	1,360.00	2,720.00	410.00	820.00	3,540.00
	- Dia. 2"	2.00	ชุด	1,180.00	2,360.00	205.00	410.00	2,770.00
2.4	HOSE BIBB (HB)							
	- Dia. 1/2"	2.00	ชุด	250.00	500.00	51.00	102.00	602.00
2.5	FLEXIBLE RUBBER							
	- Dia. 4"	8.00	ชุด	1,675.00	13,400.00	205.00	1,640.00	15,040.00
2.6	VENT THROUGH ROOF (VTR)							
	- Dia. 2"	2.00	ชุด	1,180.00	2,360.00	205.00	410.00	2,770.00
3	ระบบบำบัดน้ำเสีย							
3.1	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	2.00	ชุด	11,050.00	22,100.00	2,210.00	4,420.00	26,520.00
3.2	ถังตกไขมันขนาด 20 ลิตร	2.00	ชุด	4,450.00	8,900.00	445.00	890.00	9,790.00
3.3	ท่อ PVC. - 8.5							
	- Dia. 4"	30.00	ม.	177.50	5,325.00	103.00	3,090.00	8,415.00
	- ข้อต่อท่อ อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ ค่าทดสอบ	1.00	เหมา	4,260.00	4,260.00	1,278.00	1,278.00	5,538.00
3.4	บ่อพักสำเร็จรูป ขนาดประมาณ 0.50x0.60 ม.	5.00	ชุด	650.00	3,250.00	100.00	500.00	3,750.00
3.5	ท่อ PVC. - 8.5							
	- Dia. 6"	20.00	ม.	378.00	7,560.00	205.00	4,100.00	11,660.00
	- ข้อต่อท่อ อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ ค่าทดสอบ	1.00	เหมา	6,048.00	6,048.00	1,814.40	1,814.40	7,862.40
	รวมเงิน 1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง				116,578.74		37,697.30	154,276.04
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
1	ดวงโคม							
	- โคม DOWNLIGHT LED 1 x 7W. หน้ากลม							
	Dia. 140 มม. ขั้ว E27 ความฟลักซ์ส่องสว่าง-							
	ไม่น้อยกว่า 700 lumen ติดฝังฝ้าเพดาน (D1)	34.00	ชุด	400.00	13,600.00	118.00	4,012.00	17,612.00
	- โคม DOWNLIGHT LED 1 x 15W. หน้ากลม							
	Dia. 170 มม. ขั้ว E27 ความฟลักซ์ส่องสว่าง-							
	ไม่น้อยกว่า 1,000 lumen ติดลอย (D2)	14.00	ชุด	550.00	7,700.00	118.00	1,652.00	9,352.00
	- โคมติดเพดาน LED หน้ากลม Dia. ไม่น้อยกว่า 300 มม.							
	ขนาดไม่เกิน 24W ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า							
	1,350 lumen (D3)	6.00	ชุด	800.00	4,800.00	169.00	1,014.00	5,814.00
	- โคม LED Lowbay แขนห้อยเพดาน ขนาด 40W ขั้ว							
	ขั้ว E27 ตัวโคมทำด้วย POLYCARBONATE							
	พร้อมสายไฟยาว 1.5 เมตร (D4)	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	666.00	1,332.00	3,832.00
	- โคมผนังชนิดส่องขึ้น-ลง หลอด LED-BULB 2 x 14W.							
	ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM อบสี							
	POLYESTER พร้อมอุปกรณ์ครบชุด IP55	4.00	ชุด	1,350.00	5,400.00	169.00	676.00	6,076.00
	- โคมก่องเหล็กแบบอกไก่ (V-SHAPE) หลอด LED T8							
	1 x 18W. ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า							
	1,050 lumen ติดเพดาน	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	118.00	472.00	2,072.00

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารเลขที่ 05-11287-936953-70

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- โคมครอบอะคลิก (เม็ดใส,สีนม) หลอด LED T8 1x9W.							
	ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 lumen							
	แบบติดผนัง	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	118.00	236.00	1,436.00
	- EMERGENCY LIGHT LED 2x9W.,							
	BACK UP TIME 3Hrs., BETTERRY 12V.-7Ah.	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	150.00	300.00	3,700.00
2	สวิทช์ไฟฟ้าฝังผนัง							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	4.00	ชุด	75.00	300.00	82.00	328.00	628.00
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	4.00	ชุด	110.00	440.00	92.00	368.00	808.00
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	10.00	ชุด	140.00	1,400.00	103.00	1,030.00	2,430.00
	- สวิทช์สองทาง S2	4.00	ชุด	95.00	380.00	87.00	348.00	728.00
	- สวิทช์สองทาง 2S2	2.00	ชุด	140.00	280.00	92.00	184.00	464.00
	- สวิทช์สองทาง 2S2 พร้อมมีฝา กันน้ำ	2.00	ชุด	470.00	940.00	92.00	184.00	1,124.00
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE							
	พร้อมขาติน พร้อมฝาครอบ	2.00	ชุด	140.00	280.00	92.00	184.00	464.00
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE							
	พร้อมขาติน พร้อมฝาครอบ	22.00	ชุด	220.00	4,840.00	92.00	2,024.00	6,864.00
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE							
	พร้อมขาติน พร้อมฝาครอบกันน้ำ	4.00	ชุด	550.00	2,200.00	118.00	472.00	2,672.00
	- JUNCTION BOX	6.00	ชุด	50.00	300.00	92.00	552.00	852.00
4	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 ขนาด 16 Sq.mm.	77.00	ม.	99.00	7,623.00	21.00	1,617.00	9,240.00
	- IEC01 ขนาด 6 Sq.mm.	53.00	ม.	39.00	2,067.00	12.00	636.00	2,703.00
	- IEC01 ขนาด 4 Sq.mm.	521.00	ม.	23.00	11,983.00	10.00	5,210.00	17,193.00
	- IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	779.00	ม.	14.00	10,906.00	7.00	5,453.00	16,359.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	3,257.90	3,257.90	0.00	0.00	3,257.90
5	ท่อร้อยสาย							
	- IMC Dia. 2"	36.00	ม.	279.00	10,044.00	49.00	1,764.00	11,808.00
	- EMT Dia. 3/4"	43.00	ม.	45.00	1,935.00	25.00	1,075.00	3,010.00
	- EMT Dia. 1/2"	439.00	ม.	31.00	13,609.00	23.00	10,097.00	23,706.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	5,117.60	5,117.60	0.00	0.00	5,117.60
6	PANEL BOARD							
	- ตู้CONSUMER UNIT 1 P จำนวนช่อง 10 ช่อง							
	พร้อมสวิทช์เมนไฟฟ้า 50A - 2P IC 10 kA RCBO 30 mA							
	ลูก CB 1P ขนาด 16AT 6 ตัว, 32AT 1 ตัว	2.00	ชุด	5,184.00	10,368.00	500.00	1,000.00	11,368.00
7	GROUND							
	- GROUND ROD 3X5/8"X10' (3 แท่ง/ชุด)	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	1,500.00	3,000.00	10,000.00
	- งานเดินสาย GROUND และอุปกรณ์ประกอบ	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00
	รวมเงิน 1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				136,470.50		45,520.00	181,990.50
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							
	- ไม่มีรายการก่อสร้าง							
	รวมเงิน 1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ				0.00		0.00	0.00

[illegible]

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

แบบเลขที่ 11056 เอกสารเลขที่ 05-11287-936953-70

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ปร.2 ที่แนบจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อ ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือส่งซื้อ	-	7%	-	
2	ระบบเสียงประกาศ	-	7%	-	
3	ระบบภาพและเสียง	-	7%	-	
4	ระบบแก๊สทางการแพทย์	-	7%	-	
5	งานระบบปรับอากาศ	-	7%	-	
รวม				-	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

แบบเลขที่ 11056
เอกสารเลขที่ 05-11287-936953-70

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ							
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
	- ไม่มีรายการ							
	รวมเงิน 1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				0.00		0.00	0.00
	2. ระบบเสียงประกาศ (PA System)							
	- ไม่มีรายการ							
	รวมเงิน 2 ระบบเสียงประกาศ (PA System)				0.00		0.00	0.00
	3. ระบบภาพและเสียง							
	- ไม่มีรายการ							
	รวมเงิน 3 ภาพและเสียง				0.00		0.00	0.00
	4. ระบบแก๊สทางการแพทย์							
	- ไม่มีรายการ							
	รวมเงิน 4 ระบบแก๊สทางการแพทย์				0.00		0.00	0.00
	5. งานระบบปรับอากาศ							
	- ไม่มีรายการ							
	รวมเงิน 5 งานระบบปรับอากาศ				0.00		0.00	0.00

